

НАРЕДБА за преместващите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приета с Решение № 717 по Протокол № 71 от 6.11.2014 г., изм. и доп. с Решение № 1 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г., изм. и доп. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г. (върнато за ново обсъждане и повторно прието с Решение № 675 по Протокол № 61 от 27.09.2018 г.), изм. и доп. - Решение № 858 по Протокол № 67 от 20.12.2018 г., Решение № 631 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г.

РЕШЕНИЕ № 717 по Протокол № 71 на Столичния общински съвет от 6.11.2014 г.

За приемане на Наредба за преместващите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

Приемането на нова Наредба за преместващите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община и отмяната на сега действаща наредба със същото наименование ще повлияе положително върху стабилността на обществените отношения, свързани с поставянето и премахването на преместващи обекти и на реклами елементи, както и на осъществяването на рекламната дейност на територията на Столична община. Наредбата урежда начина за поставяне на някои нови видове обекти и елементи като съоръжения за достъпна среда за хора с увреждания, зарядни колонки за електрически превозни средства, съоръжения към обществени телефонни апарати, празнична украса и др. Усъвършенствана е терминологичната база.

Текстовете са хармонизирани с останалата нормативна уредба на Столичния общински съвет. Изменят се и допълват Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община, Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община и Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Разграничени са преместващите обекти от обектите, които се разрешават по реда на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община, в която е предвиден и ред за премахване на тези обекти.

Проектът на наредбата е съобщен по предвидения в закона ред като са обсъдени направените писмени забележки и предложения по текста и е проведено обсъждане със заинтересуваните лица и организации.

Приемането на наредбата не изисква допълнителни средства от общинския бюджет в сравнение с предходната наредба, уреждаща същите обществени отношения. При действието на наредбата не се очакват различни финансови резултати.

Правото на Европейския съюз не съдържа регламентация за поставянето и премахването на преместващи обекти и елементи. Наредбата отговаря на действащото законодателство на Република България и е в съответствие с целите на закона, посочени в чл. 1, ал. 1 от ЗУТ.

На основание чл. 22, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 56, ал. 2 и чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Приема Наредба за преместващите обекти, за рекламните,

информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.

2. Задължава главния архитект на Столична община в срок от шест месеца от влизане в сила на наредбата по т. 1 да внесе за разглеждане в Столичния общински съвет проект на схеми за поставяне на преместваеми обекти и на реклами елементи във II-ра зона.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 06.11.2014 г., Протокол № 71, точка 2 от дневния ред, по доклад № СО-6600-1796/24/18.06.2014 г. и писмо № СО-6600-4176/2/03.12.2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния общински съвет: Елен Герджиков

НАРЕДБА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ, ЗА РЕКЛАМНИТЕ, ИНФОРМАЦИОННИТЕ И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ И ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с условията и реда за поставяне, регистриране и премахване на преместваеми обекти и на реклами, информационни и монументално-декоративни елементи и с осъществяване на рекламна дейност на територията на Столична община.

(2) Тази наредба не урежда обществени отношения, свързани с осъществяване на рекламна дейност посредством електронни медии и печатни издания.

(3) Тази наредба има за цел да осигури спазването на устройствените и строителните правила за безопасност на преместваемите обекти и на реклами, информационните и монументално-декоративните елементи и осъществяването на рекламната дейност по начин, който да допринася за формиране на благоприятна жизнена среда и добър естетически облик на населените места в Столична община.

Чл. 2. (1) Разпоредбите на тази наредба се прилагат и за поставянето на преместваеми обекти и на реклами, информационни и монументално-декоративни елементи към временни открити паркинги, пазари за сергийна търговия и други подобни открити обекти, разрешени по реда на наредбата по чл. 55 от Закона за устройство на територията.

(2) Разпоредбите на тази наредба се прилагат и за поставянето на съоръжения по Наредба № V-12-707 от 15 ноември 2013 г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителните обекти.

Чл. 3. (1) Разрешения за поставяне на преместваеми обекти, реклами, информационни и монументално-декоративни елементи и елементи на градско обзавеждане се издават въз основа на схеми за поставяне върху имоти - собственост на държавата или на общината, и въз основа на скица с указан начин на поставяне върху имоти - собственост на други лица.

(2) Схемите за поставяне по ал. 1 се публикуват на интернет страницата на направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община www.sofia-agk.com.

Чл. 4. (Иzm. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Техническите правила за поставяне и изискванията към преместваеми обекти, реклами и информационни елементи и елементи на градско обзавеждане са определени в Приложение № 1.

Чл. 5. С тази наредба на територията на Столична община се определят зони с ограничителен режим за поставяне на преместващи обекти и на реклами елементи, подробно описани и представени графично в Приложения № 2, 2а и 26.

Глава втора **ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ, РЕКЛАМНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ**

Раздел I.

Видове проекти, по които се поставят преместващите обекти, рекламните елементи и елементите на градско обзвеждане

(Загл. изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.)

Чл. 6. (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Преместващите обекти, рекламните и информационните елементи и елементите на градско обзвеждане се поставят по типови проекти (общински или корпоративни) или по индивидуални проекти.

Чл. 7. Типовите проекти се утвърждават със заповед от главния архитект на общината, след приемането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 8. (1) Изработването на общински типови проекти се възлага по реда на Закона за обществените поръчки.

(2) Общинските типови проекти са общинска собственост, съхраняват се в направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община и се предоставят при поискване на всеки желаещ срещу заплащане на направените административни разходи за подготовка на заверено копие.

Чл. 9. (1) Всеки може да предлага на главния архитект на Столична община да утвърди корпоративен типов проект.

(2) Корпоративният типов проект е собственост на лицето, което го е изработило или е възложило изработването му.

(3) В случай, че общината придобие собствеността върху корпоративен типов проект, с акта на придобиването му той става общински типов проект и за него се прилага чл. 8, ал. 2 и чл. 12.

Чл. 10. (1) По типов проект се поставят:

1. (изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) павилионите върху тротоари, площици, паркове, градини, зелени площи и други общински терени, попадащи в улична регулация, както и общински терени с предназначение за озеленяване или за обществени паркове;

2. откритите щандове и маси за търговия върху общински имоти;
3. рекламните елементи върху общински имоти;
4. обектите и елементите на спирките на масовия градски транспорт;
5. фирмени информационно-указателни табели и временните информационни елементи;
6. обществените информационни елементи;
7. съоръженията на обществените телефонни апарати (стойки, шлемове, кабини и др.);

8. (нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) реклами елементи в рамката на булевардите и първостепенната улична мрежа.

(2) (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Елементите по ал. 1, т. 3 върху публична собственост и по т. 6 се поставят само по общински типов проект.

(3) (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Отдаването

под наем за поставяне на обекти и елемента по ал. 1, т. 1 и 3 върху общински имоти се извършва чрез конкурс по реда на Наредбата на Столичния общински съвет за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столична община, който се обявява в едногодишен срок от одобряването на общи схеми за тях.

Чл. 11. (Отм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.)

Чл. 12. (1) Всеки може да изработи обект или елемент въз основа на общински типов проект.

(2) Комисия, назначена от главния архитект на общината, проверява съответствието на прототипа с утвърдения типов проект. Председателят на комисията издава на лицето, изработило прототипа, удостоверение за съответствието с утвърдения типов проект и за годността на обекта или елемента да бъде използван според предназначението му.

(3) Разрешение за поставяне на обекти или елементи по типов проект може да се издава само за обекти или елементи, изработени от лице, притежаващо удостоверение по ал. 2 за тях.

(4) Отклонения от утвърдения типов проект за преместваем обект се допускат само във вътрешното оборудване и инсталации с оглед възможната различна търговска функция на обекта.

(5) Разпоредбите на ал. 2, 3 и 4 се прилагат и за обектите и елементите по корпоративен типов проект.

(6) (Нова - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Алинеи 2, 3, 4 и 5 не се прилагат за елементите по чл. 10, ал. 1, т. 5 и т. 6.

(7) (Нова - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Общинските типови проекти за елементите по чл. 10, ал. 1, т. 5 се публикуват на интернет страницата на направление "Архитектура и градоустройствство" на Столична община sofia-agk.com и могат да се изтеглят и ползват безвъзмездно.

Чл. 13. (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Обекти и елементи, за които не е задължително поставянето по типови проекти и за които не са утвърдени типови проекти, се поставят по индивидуални проекти.

Раздел II.

Изисквания към преместваемите обекти, към рекламираните елементи и към елементите на градско обзавеждане

Чл. 14. Всички обекти и елементи трябва:

1. да отговарят на нормите за безопасност;

2. (изм. и доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) да се поддържат в добро техническо и естетическо състояние;

3. да не нарушават условията на обитаване;

4. да не затрудняват достъпността и проходимостта на градската среда;

5. да не застрашават безопасността на движение по улиците;

6. да съответстват на утвърдените прототипи, когато са по типови проекти;

7. да не препятстват нормалното ползване на сгради, съоръжения на техническата инфраструктура, както и на други обекти или елементи;

8. да са поставени така, че да се осигурява най-малко 2.00 м. свободна ширина на тротоара за преминаване на пешеходци, освен в предвидените е гази наредба случаи.

9. (нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) да не препятстват възможността за ползване на изградени места за паркиране и гариране, които се изискват по закон;

10. (нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) да не препятстват ползването на вход-изходите на подлези, надлези, метростанции,

подходи към представителни обществено-обслужващи обекти и пешеходни пътеки;

11. (нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) при наличие на основа за поставянето им, тя да се изпълнява под нивото на прилежащия терен или настилка.

Чл. 15. (1) (Предишен текст на чл. 15 - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Преместваемите обекти трябва:

1. да не са поставени върху части от входове на сгради или в непосредствена близост до тях, както и в подколонни пространства към тротоарите;

2. да не служат за експониране на стоки от всякакъв характер извън обема на обекта или не по определения с проектната документация начин;

3. да съответстват на изискванията на Наредба № V-12-707 от 15 ноември 2013 г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителните обекти.

4. (нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) да отговарят на устройствените, инженерно-техническите, противопожарните и санитарно-хигиенните норми.

(2) (Нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Преместваемите обекти се поставят самостоятелно или в група.

(3) (Нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Преместваеми обекти могат да се поставят в група, само ако са по типов проект.

(4) (Нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Преместваемите обекти подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Глава шеста.

Чл. 16. Рекламните елементи трябва:

1. да не се поставят върху елементи от системата за регулиране на движението или по начин, възпрепятстващ тяхното възприятие;

2. да не се поставят върху скулптурни паметници и др. елементи на декоративната пластика, както и във визуалния обсег на възприятието им;

3. да не се поставят върху сгради на представителните институции на държавната и общинска власт;

4. (изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) да не се поставят върху фасади на сгради, освен върху калканни стени и стени без отвори, съобразени с индивидуалните архитектурни особености на сградата и да не заемат повече от 75% от площта им;

5. да не се поставят върху ажурни огради, освен ако това е предвидено по реда на чл. 48, ал. 2 от Закона за устройство на територията;

6. да не се поставят върху стени на гробищни паркове, както и в самите такива;

7. да не излизат извън границите на поземления имот, в който са поставени;

8. да не закриват елементи от архитектурния вид на сградите;

9. да са ажурни в случаите на покривна реклама;

10. (изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) да не се поставят върху транспортно-комуникационните съоръжения и техните предпазни огради;

11. да не се поставят върху дървета;

12. (изм. и доп. - Решение № 631 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г.) да не се поставят върху терени от зелената система на Столична община, освен в случаите по чл. 23в.;

13. да не се поставят върху стълбове на електро-преносната и електроразпределителната мрежа;

14. (изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) да не се поставят в терени на съществуващи детски заведения, училища и читалища, както и върху фасадите и оградите им, освен ако не са свързани с дейността им;

15. (нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) да се поставят на минимално разстояние от 3 метра от жилищни сгради в същия поземлен/урегулиран поземлен имот, измерено от нивото на прилежащия терен, с изключение на рекламните елементи, поставени на калканни стени и стени без отвори.

Чл. 16а. (Нов - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) (1) Рекламните елементи или части от тях не могат да излъчват видеоклипове или анимация, мигащи или движещи се светлини, когато същите се намират на открито.

(2) Забранява се използването на устройства за озвучаване на рекламни и информационни елементи, както и други устройства и технически средства за въздействие на човешките сетива, с изключение на допустимото визуално въздействие, когато същите се намират на открито.

(3) Въз основа на обща схема, одобрена, от главния архитект на СО, се допуска в пешеходни зони и площадни пространства дигитални реклами и информационни елементи до 2 m^2 , при които се движи само един визуален елемент (лого, текст, цифри, векторен елемент), като движението се извършва не по-често от 8 секунди.

(4) Разрешава се въртене на реклами пана (скрол система), което позволява смяната на няколко реклами визии, като въртенето се извършва не по-често от 8 секунди.

Чл. 16б. (Нов - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) (1) Самостоятелни реклами елементи не могат да имат рекламна площ по-голяма от 60 m^2 еднострочно.

(2) Самостоятелни реклами елементи с рекламна площ над 2 m^2 еднострочно се допускат само по улици от първи, втори и трети клас от първостепенната улична мрежа и по автомагистрали на територията на Столична община, както и в прилежащите на тези улици имоти.

Чл. 16в. (Нов - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Рекламните елементи подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Глава шеста с изключение на тези по чл. 73, ал. 1.

Чл. 17. (Изм. и доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Всеки собственик или ползвател на преместваем обект или на рекламиен елемент е длъжен да постави на видно място върху обекта името, адреса и телефона си, номера и датата на издаденото разрешение за поставяне, както и геодезическите координати на съоръжението (БГС 2005 и GPS).

Раздел IIa Ограничения за поставяне на преместваеми, на реклами елементи и на елементи на градско обзавеждане

(Нов - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.)

Чл. 17а. (Нов - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) (1) В I-ва зона се забранява поставянето на:

1. преместваеми обекти и реклами елементи, с изключение на тези към спирките на масовия градски транспорт и обслужващите дейностите по осигуряване на сигурността на представителни институции на държавна и общинска власт;

2. подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти и самостоятелни такива за извършване на търговия на открито по смисъла на Наредбата на Столичен общински съвет за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община с изключение на маси за консумация на открито и слънцезащитни съоръжения към тях.

(2) Във II-ра зона се забранява поставяне на:

1. преместващи обекти с площ над 6.50 м²;
2. увеселителни преместващи обекти;

3. рекламни елементи с едностранна рекламираща площ над 2 м², с изключение на рекламиращи елементи по покриви и калкани на сгради и стени без отвори.

4. подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти и самостоятелни такива за извършване на търговия на открito по смисъла на Наредбата на Столичен общински съвет за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община, с изключение на съоръженията по чл. 28, ал. 2, т. 1 и чл. 286, ал. 3 от същата наредба.

(3) В III-та зона се забранява поставяне на:

1. преместващи обекти с площ над 9 м²;

2. рекламиращи елементи с едностранна рекламираща площ над 9 м², с изключение на рекламиращи елементи по покриви и калкани на сгради и стени без отвори.

(4) В IV-та зона се забранява поставянето на:

1. увеселителни преместващи обекти;

2. рекламиращи елементи с едностранна рекламираща площ над 12 м², с изключение на рекламиращи елементи по покриви и калкани на сгради и стени без отвори.

(5) В V-та зона се забранява поставянето на увеселителни преместващи обекти.

(6) (Изм. и доп. - Решение № 631 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г.) В VI зона се допуска поставяне на преместващи обекти само въз основа на схема, одобрена по реда на чл. 62, ал. 9 от Закона за устройство на територията и съобразена с ограниченията на чл. 12 от Закона за устройството и застрояването на Столичната община, както и акционно поставяне на обекти и/или елементи по чл. 23в.

(7) Забранява се поставянето на преместващи обекти с площ над 6,50 м² върху части от улици, тротоари, площи, озеленени площи за широко обществено ползване и други имоти - публична общинска собственост в устройствени зони по т. 4, 5, 6, 7 и 8 (Жм, Жм1, Жм2, Жм3 и Жв) от Приложението към чл. 3, ал. 2 от Закона за устройството и застрояването на Столичната община, както и в имоти в зона от Група устройствени зони за обществено-обслужващи дейности по Приложението към чл. 3, ал. 2 от Закона за устройството и застрояването на Столичната община, отредени с подробен устройствен план за нужди на образованието.

Раздел III.

Схеми за поставяне, скици с указан начин на поставяне

Чл. 18. (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) (1) За поставяне върху държавни и общински имоти на преместващи обекти, рекламиращи, информационни и монументално-декоративни елементи и елементи на градско обзавеждане, се одобряват схеми, които определят пространственото разположение, вид, тип, размер и функция на обектите и/или елементите.

(2) Схемите за поставяне според обхватата и съдържанието си биват:

1. общи - обхващат обособени части от територията на Столична община и показват точното местоположение и вида на обектите или елементите и

2. подробни - за всеки единичен обект или за група обекти или елементи, показващи местоположението им по геодезическите координати на съоръжението (БГС 2005 и GPS), точните размери, типа и функцията на отделните обекти или

елементи и отстоянията им към ограничители в публичните градски пространства.

(3) Към подробните схеми за поставяне се съставя таблица с данни за всеки обект или елемент, определени в Приложение № 3.

(4) Проектът на схема за поставяне и текстовите материали към него се подписват от главния проектант - лице с пълна проектантска правоспособност.

Чл. 19. (1) (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Общите схеми за поставяне се одобряват със заповед от главния архитект на Столична община по реда на тази наредба след приемането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

(2) (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Общите схеми за поставяне преди одобряването им по ал. 1 се съгласуват с кмета на съответния район, а тези в I-ва и II-ра зона и тези, касаещите рекламните елементи над 2 м², се разглеждат и приемат и от Столичния общински съвет.

(3) (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Схемите за поставяне на преместващи обекти и реклами елементи, когато по закон са неразделна част от подробния устройствен план за паркове и градини, се одобряват по реда, предвиден за одобряване на подробния устройствен план от Столичния общински съвет, заедно или отделно от него.

(4) (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Проектите на общи схеми за поставяне се одобряват след съгласуване;

1. за държавните имоти - със съответната централна администрация, на която е предоставен имотът, а в останалите случаи - с областния управител;

2. с дружествата доставчици на вода, енергия и електронни съобщения, в случай че от скицата по чл. 16, ал. 3 от Закона за кадастръра и имотния регистър с данните за надземната и подземна инфраструктура се установи наличие на техническа инфраструктура в обхвата на схемата;

3. с държавните контролни и съгласувателни институции, както и със съответните структурни звена на Столична община - в зависимост от обхвата на съответната схема и вида на предвидените с нея обекти или елементи;

4. с Министерството на културата при условията и по реда на Закона за културното наследство, когато се засягат недвижими имоти - културни ценности.

(5) (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Откриването на производството по одобряване на обща схема в имоти публична общинска и публична държавна собственост се оповестява чрез изпращането на проекта с обяснителната записка към него за разгласяване с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината и съответния район и чрез публикуване на интернет-страниците им.

(6) (Нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) За имотите частна общинска и частна държавна собственост проектът се съобщава по реда на чл. 61 от АПК на собствениците и носители на ограничени вещни права в имота.

(7) (Нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) В едномесечен срок от разгласяването, съответно 14-дневен срок от съобщаването могат да се подават писмени възражения и предложения по проекта, които се разглеждат в 14-дневен срок от изтичане на срока за подаването им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

(8) (Нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Главният архитект на Столична община може, преди разглеждането му от Общинския експертен съвет по устройство на територията, да подложи проекта на обща схема за поставяне в имоти публична общинска и публична държавна собственост на обществено обсъждане по ред, определен с Наредбата по чл. 5, ал. 4 от Закона за устройството и застрояването на Столичната община.

(9) (Нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Подробните схеми се одобряват със заповед на главния архитект на Столична община след приемането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията въз

основа на одобрената обща схема.

(10) (Нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Общите и подробни схеми за поставяне могат да се одобряват едновременно с един акт, като в този случай се прилага реда за одобряване на общите схеми.

(11) (Нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Общите и подробни схеми за поставяне в територии, предвидени за изграждане на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, се одобряват от главния архитект на Столична община по искане на заинтересованото лице след указание от Държавната комисия по сигурността на информацията за необходимостта от прилагане на мерки за защита на класифицираната информация от нерегламентиран достъп.

Чл. 19а. (Нов - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) (1) Общите схеми за поставяне се съобщават по реда, предвиден за разгласяването и съобщаването на проектите по чл. 19, ал. 5.

(2) Общите схеми за поставяне по чл. 19, ал. 6 и ал. 11 се съобщават по реда на чл. 61 от АПК.

(3) Подробните схеми се съобщават на заинтересованите лица по реда на чл. 61 от АПК.

Чл. 19б. (Нов - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) (1) Изменения в схемите за поставяне, изцяло или в отделни техни части, се правят по реда, предвиден за одобряването им.

(2) Отмяна на схемите за поставяне, изцяло или в отделни техни части, е допустимо:

1. по искане на лицето, по чиято инициатива е одобрена схемата;
2. на основанията по чл. 99 от АПК;
3. при възникване на нови факти и обстоятелства, които съобразно действащите правила и нормативи правят схемите неприложими, съответно предвидените с тях обекти недопустими по местоположение;
4. когато обществените нужди налагат това.

(3) Заповедта за отмяна се съобщава по реда на чл. 19, ал. 5 за схеми в имоти - публична общинска и държавна собственост и по чл. 19, ал. 6 - за схеми в имоти частна общинска и държавна собственост.

(4) Отмяната има действие занапред и не засяга законосъобразно издадени разрешения за поставяне и разрешения за ползване на място.

Чл. 20. (Отм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.)

Чл. 21. (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Местата на съдовете за събиране на отпадъци - контейнери, кофи, улични кошчета и други се определят от кмета на Столична община по реда на Закона за управление на отпадъците и Наредбата на Столичен общински съвет за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община.

Чл. 22. (1) (Изм. и доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Схемите за поставяне на съоръжения за достъпна среда по чл. 184, ал. 2 от Закона за устройство на територията за осигуряване на достъпен вход до сгради се одобряват индивидуално за всяка конкретна сграда по искане на един или на няколко от собствениците в сградата със заповед на главния архитект на Столична община след приемането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

(2) Схемите за поставяне на съоръжения по ал. 1 могат да предвиждат с до 0,5 м. по-малко свободна ширина на тротоара за преминаване на пешеходци от тази по чл. 14, т. 8.

Чл. 23. (1) Скицата с указан начин на поставяне на преместваем обект или на рекламен елемент определя пространственото му разположение в поземления имот

и неговия вид, тип, размер и функция.

(2) (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Проектът се придвижава със снимков материал.

(3) Разстоянията на преместваемите обекти до сгради и до регулационни и имотни граници се определят със скицата по ал. 1 съобразно правилата за строежи по Закона за устройство на територията и Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

(4) (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Преместваемите обекти се съобразяват с допустимото предназначение на поземлените имоти и с устройствените показатели съгласно Приложението към чл. 3, ал. 2 от Закона за устройството и застрояването на Столична община.

(5) (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Проектът на скица с указан начин на поставяне се съгласува по реда на чл. 19, ал. 4.

(6) Проектът на скица с указан начин на поставяне се подписва от проектант с пълна проектантска правоспособност и от заявителя.

(7) (Изм. и доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Скицата с указан начин на поставяне по ал. 1 се издава от главния архитект на общината, когато имотът се намира в I-ва, II-ра, III-та, IV-та и V-та зона, а в VII-ма зона - от главния архитект на съответния район, на чиято територия се поставя обекта.

(8) (Нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Скицата с указан начин на поставяне се съобщава на заинтересованите лица по реда на чл. 61 от АПК.

Чл. 23а. (Нов - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Схемите за поставяне и скиците с указан начин на поставяне се изработват върху скица по чл. 16, ал. 3 от Закона за кадастръра и имотния регистър с данни за надземната и подземна инфраструктура и актуална геодезическа снимка, включваща при необходимост заснемане и експертна оценка на наличната растителност.

Чл. 23б. (Нов - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Със схема за поставяне или със скица с указан начин на поставяне не може да се предвижда поставяне на преместваеми обекти и реклами елементи в урегулирани поземлени имоти с приложен план за застрояване, с изключение на слънцезащитни съоръжения, ако със същите се нарушават предвидените по ОУП на СО за зоната плътност и интензивност на застрояване, както и изискванията за минимална озеленена площ.

Чл. 23в. (Нов - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) (1) (Предишнотекст на чл. 23в, изм. и доп. - Решение № 631 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г.) С обща схема могат да се определят зони за провеждане на събития, свързани с културни и спортни прояви и с официални празници, в които могат да се поставят акционни обекти и/или елементи, свързани със събитието за срока на провеждането му, който не може да бъде по-дълъг от 1 месец. В терените на зелената система общата схема се одобрява след провеждане на обществено обсъждане по чл. 12 от ЗУЗСО. Конкретното място и обект/елемент се определя с индивидуална схема, одобрена от кмета на съответния район, на чиято територия се провежда събитието.

(2) (Нова - Решение № 631 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г.) В терените на зелената система акционният обект и/или елемент може да съдържа логото и слогана на спонсора на събитието по ал. 1, като видът, размера и визуализацията им се съгласуват от главния архитект на Столична община. Съгласуването е основание за издаване на индивидуална схема по ал. 1.

(3) (Нова - Решение № 631 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г.) Акционните събития се одобряват от кмета на Столична община или упълномощено от него лице.

(4) (Нова - Решение № 631 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г.) След изтичане на срока за провеждане на акционното събитие акционните обекти и/или елементи се премахват незабавно.

Чл. 23г. (Нов - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Всички схеми за поставяне са публични и се съхраняват на достъпно за гражданите място в сградата на Направление "Архитектура и градоустройствство" - Столична община и се публикуват на интернет страницата му - www.sofia-agk.com с изключение на схемите по чл. 19, ал. 11.

Раздел IV.

Поставяне на преместваеми обекти и на реклами елементи

Чл. 24. (1) Поставяне на преместваеми обекти и на реклами елементи се извършва въз основа на разрешение за поставяне.

(2) Разрешение за поставяне се издава на:

1. собственика на имота;

2. лице, притежаващо договор за наем или с друг вид договор със собственика на имота, предоставящ право на временно ползване върху заетата площ от обекта или елемента;

3. лице, притежаващо изрично писмено съгласие от собственика на имота за поставяне на обекта или на елемента.

(3) (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Поставянето на преместваеми обекти и на реклами елемента върху имоти - общинска собственост се извършва от предприятие или търговско дружество, избрано по реда на Закона за обществените поръчки.

(4) (Нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Поставянето се извършва в 7-дневен срок от представяне от титуляра на влязло в сила разрешение за поставяне и заплащане на разходите затова. За поставянето се съставя протокол в 3 еднообразни екземпляра, които се подписват от титуляра на разрешението за поставяне и представител на предприятието или търговско дружество по ал. 3. Един от екземплярите се връчва на титуляра на разрешението за поставяне, а по един екземпляр се съхранява в предприятието или търговско дружество по ал. 3 и при издателя на разрешението за поставяне. Към протокола се прилага снимков материал на терена преди поставянето на преместваемия обект или рекламния елемент, както и снимков материал след поставянето му, който става неразделна част от протокола.

(5) (Нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) В разрешението за поставяне задължително се вписва, че преместваемите обекти и реклами елементи се поставят от лицето по ал. 3.

(6) (Нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Преместваем обект и рекламен елемент, който не е поставен по реда на ал. 3 и 4, подлежи на премахване на основание чл. 57а, т. 7 от ЗУТ.

Чл. 25. (1) Разрешение за поставяне на съоръжения за достъпна среда по чл. 184, ал. 1 от Закона за устройство на територията в съсобствен имот или в общча част на сграда етажна собственост може да се издаде на един или няколко от собствениците без съгласието на останалите съсобственици в имота, съответно на останалите собственици на самостоятелни обекти в етажната собственост.

(2) Разрешение за поставяне на съоръжение за достъпна среда за осигуряване на достъпен вход до сгради по чл. 184, ал. 2 от Закона за устройство на територията се издава на един или на няколко от собствениците на сградата, без да се сключва договор за наем с общината.

(3) Мотивиран отказ за издаване на разрешение за поставяне по ал. 1 и 2 може да се постанови само във връзка с неспазване на норми за безопасност,

включително тези по ал. 4.

(4) Съоръженията за достъпна среда следва да отговарят на изискванията на Наредба № 4 от 01 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания.

Чл. 25а. (Нов - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) (1) За издаване на разрешение за поставяне на рекламен елемент върху калканна стена, когато елементът или стойките за осветлението му се надвесват към съседен имот с дължина повече от 1,5 м., се изиска изрично писмено нотариално заверено съгласие от собственика на този имот. Когато съседният имот е общинска собственост, съгласието се дава от кмета на района, на чиято територия се намира имота. За имотите - държавна собственост, съгласието се дава от съответната централна администрация, на която е предоставен имотът, а в останалите случаи - от областния управител.

(2) Осветителните тела по ал. 1 трябва да бъдат насочени пряко към рекламирания елемент, без разсеяната светлина да нарушава общоприетите норми за благоприятни условия на живееене.

Чл. 26. (1) (Предишен текст на чл. 26, изм. и доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Разрешение за поставяне в I-ва, II-ра, III-та, IV-та, V-та и VI-та зона се издава от главния архитект на Столична община, а в VII-ма зона - от главния архитект на съответния район, на чиято територия се поставя обекта.

(2) (Нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Разрешение за поставяне в територии, предвидени за изграждане на специални обекти, свързани с от branata и сигурността на страната, се издава от министъра на от branata, министъра на вътрешните работи или председателя на Държавна агенция "Национална сигурност".

Чл. 26а. (Нов - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) (1) В случаите, в които поставянето на преместваем обект или рекламен елемент изиска изграждане на фундамент, същият се разрешава с разрешението за поставяне, като неразделна част от обекта.

(2) След демонтиране на обекта и преместването му на друго място, собственикът на съоръжението възстановява терена, върху който е бил поставен, във вида му преди поставянето, включително премахва фундамента.

Чл. 27. (1) Не се издава разрешение за поставяне на обект или елемент на лице, което има:

1. неприключено административно-наказателно производство за нарушение на разпоредбите на тази наредба;

2. приключено производство по т. 1, но наложената глоба или санкция не е заплатена;

3. (изм. и доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) неприключено с влязъл в сила акт административно производство по чл. 57а от Закона за устройство на територията за премахване на поставен или държан от него обект или елемент на територията на Столична община;

4. непогасени задължения към общината по наемни договори за други обекти или елементи.

(2) Не се издава разрешение за поставяне на преместваем обект или на рекламен елемент в имот - частна собственост, в който има поставен обект или елемент, за който е започнато, но не е приключило производство по чл. 57а от Закона за устройство на територията за премахването му.

(3) Не се издава разрешение за поставяне на преместваем обект или на рекламен елемент в имот - частна собственост, в който има строеж, за който е установено по предвидения в закона ред, че е незаконен.

(4) (Нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.)

Информация за всички административно-наказателни производства се публикува на интернет страницата на Направление "Архитектура и градоустройство" - Столична община - www.sofia-agk.com.

Чл. 28. (1) За издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект или на рекламен елемент по индивидуален проект се представят следните документи:

1. заявление-образец;
2. проектна документация и/или сертификати за безопасност на конструкцията;
3. доказателства за наличие на обстоятелствата по чл. 24, ал. 2;
4. съгласуване с дружествата доставчици на вода, енергия и електронни съобщения специализираните контролни и съгласувателни органи в зависимост от вида, местоположението и предназначението на преместващия обект.

(2) Проектната документация по ал. 1, т. 2 съдържа:

1. архитектурна част;
2. дизайнерска част;
3. инженерна част.

(3) Обемът и съдържанието на проектната документация по ал. 2 е подробно описана в Приложение № 4.

(4) Всички части на проектната документация се подписват от лица с проектантска правоспособност и от заявителя.

(5) Когато искането е за поставяне на обект или елемент с типов проект, произведен от производител с удостоверение по чл. 12, ал. 2, се изиска само проектна документация относно временните външни връзки с мрежите на техническата инфраструктура.

Чл. 29. Към проектната документация на преместващи обекти с гъвкаво покритие на пътуващи циркове, увеселителни заведения, спортни съоръжения и др. във всички случаи се изиска конструктивно становище и съгласуване с органите по пожарна и аварийна безопасност.

Чл. 30. (1) (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Разрешение за поставяне на преместващи обекти и на реклами елементи се издава за срока на договора със собственика на имота или за срока на даденото съгласие от собственика на имота, но за не повече от пет години.

(2) (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Когато се засягат имоти, които с действащ подробен устройствен план са предвидени за нужди по чл. 21, ал. 1 от Закона за общинската собственост, срокът на разрешението за поставяне е до започване на процедурата по отчуждаване, но не по-дълъг от срока по ал. 1, което обстоятелство се вписва в разрешението.

(3) Разрешенията за поставяне на съоръжения по чл. 184, ал. 1 или 2 от Закона за устройство на територията се издават без определен срок.

(4) В случай на предсрочно прекратяване на договора по ал. 1, срокът на разрешението за поставяне се счита за истекъл и обектите или елементите се премахват по реда на ал. 8.

(5) (Отм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.)

(6) Действието на разрешението за поставяне се прекратява от деня на влизане в сила на заповедта по чл. 25, ал. 2 от Закона за общинската собственост за отчуждаване на имота, върху който е поставен обекта или елемента.

(7) (Изм. и доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Собственикът на преместващия обект или на реклами елемент е длъжен за своя сметка да го премахне в седемдневен срок от датата на изтичане на срока на разрешението за поставяне или неговото прекратяване и да възстанови терена в предишния му вид.

(8) В случай, че задълженията по ал. 7 не са изпълнени в срок, лицето се наказва по реда на Глава осма и се пристъпва към принудително премахване на

преместващия обект или на рекламиращия елемент.

Чл. 31. Разрешенията за поставяне се съобщават и влизат в сила по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Раздел V. Поставяне на елементи на градско обзавеждане

Чл. 32. (1) Разрешение за поставяне на елементи на градско обзавеждане се изисква само в посочените в тази наредба случаи.

(2) Разрешението за поставяне на елементи на градско обзавеждане може да бъде и за група елементи на градското обзавеждане.

(3) За издаване на разрешението за поставяне на елементи на градско обзавеждане не се събират такси.

Чл. 33. (1) (Изм. и доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Обектите и елементите на спирките на масовия градски транспорт се поставят въз основа на разрешение за поставяне, издадено от главния архитект на Столична община. Разрешението за поставяне е едно за всички обекти и елементи в обхвата на спирката на масовия градски транспорт на Столична община.

(2) (Изм. и доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Обектите и елементите по ал. 3 се поставят в обхвата на спирката на масовия градски транспорт, определен с чл. 32 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, от лицето по чл. 24, ал. 3 и след представяне от титуляра на влязло в сила разрешение за поставяне. За поставянето се съставя протокол в 2 еднообразни екземпляра, които се подписват от служител на лицето по чл. 24, ал. 3. По един екземпляр се съхранява в общинското предприятие или търговско дружество и при издателя на разрешението за поставяне.

(3) В обхвата на спирката на масовия градски транспорт могат да се поставят само следните елементи и/или обекти:

1. спирков знак с информационно табло за нуждите на обществения транспорт;

2. кошче за отпадъци;

3. спирков навес с маршрутна карта и пейка;

4. павилион за продажба на превозни документи, преса и дребни пакетирани стоки;

5. съоръжение за автоматична продажба на превозни документи и издаване и зареждане на карти за транспорта на електронен носител;

6. рекламиращ елемент;

7. (нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) охранителна камера.

(4) Рекламиращият елемент в обхвата на спирките на масовия градски транспорт е част от спирковия навес и/или от павилиона за продажба на превозни документи, преса и дребни пакетирани стоки.

(5) (Изм. и доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) В обхвата на крайните спирки на линиите на масовия градски транспорт може да се поставя и павилион и/или тоалетна за обслужване на персонала на дружеството - превозвач.

(6) Спирките на масовия градски транспорт, с оглед поставените в обхвата им елементи и/или обекти, са три типа:

1. I-ви тип - съдържа елементите по ал. 3, т. 1 и 2;

2. II-ри тип - съдържа елементите по ал. 3, т. 1, 2 и 3;

3. III-ти тип - съдържа елементите по ал. 3, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 7.

(7) (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Спирките на

масовия градски транспорт от типове II-ри и III-ти по ал. б могат да съдържат елемента по ал. 3, т. 6.

(8) При наличие на разделителен остров спирковият знак с информационно табло за нуждите на масовия градски транспорт и кошче за отпадъци се поставят на острова, а спирковите навеси се поставят на прилежащия тротоар на спирката.

(9) (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Със схемата на спирките на масовия градски транспорт на Столична община главният архитект на Столична община определя и типа на всяка спирка.

(10) Обектите и елементите в обхвата на спирките на масовия градски транспорт са общинска собственост.

(11) Обектите и елементите на спирките на масовия градски транспорт могат да се предоставят на трети лица за осъществяване на търговска и/или на рекламна дейност по предвидения в закона ред.

Чл. 34. (Отм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.)

Чл. 35. (1) (Изм. и доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Съоръженията на обществените телефонни апарати (стойки, шлемове, кабини и др.), се поставят от предприятията, предоставящи електронни съобщителни услуги въз основа на схема за поставяне и на разрешение за поставяне, издадено от главния архитект на Столична община.

(2) Забранява се ползването по какъвто и да било начин на съоръженията по ал. 1 за извършване на рекламна дейност.

(3) Не представлява рекламина дейност изписването на името и/или поставянето на логото на съответното предприятие, предоставяющо електронни съобщителни услуги, върху съоръженията по ал. 1, както и изписване на телефонните номера, свързването с които предприятието е длъжно да предоставя бесплатно по закон.

Чл. 36. (1) (Изм. и доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Зарядните колонки за електрически превозни средства се поставят в общински имоти въз основа на изрично писмено съгласие на кмета на съответния район, схема за поставяне и разрешение за поставяне, издадено от главния архитект на Столична община след одобряване на проектна документация за тях.

(2) Собственикът на зарядната колонка осигурява за своя сметка необходимите паркоместа за зарежданите автомобили.

(3) Съгласието по ал. 1 е със срок не по-дълъг от пет години.

(4) (Нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Зарядните колонки върху имоти - общинска собственост се поставят от лицето по чл. 24, ал. 3 и след представяне от титуляра на влязло в сила разрешение за поставяне. За поставянето се съставя протокол в 3 еднообразни екземпляра, които се подписват от титуляра на разрешението за поставяне и от служител на лицето по чл. 24, ал. 3. Един от екземплярите се връчва на титуляра на разрешението за поставяне, а по един екземпляр се съхранява в общинското предприятие или търговско дружество и при издателя на разрешението за поставяне.

(5) (Нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Забранява се зарядните колонки да бъдат носител на рекламино послание.

Раздел Va.

Техническа изисквания към разполагането на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти и към подвижни съоръжения върху терени общинска собственост за извършване на търговия на открито

(Нов - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.)

Чл. 36а. (Нов - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) (1) Пред

стационарни търговски обекти, върху терени община собственост могат да се разполагат подвижни съоръжения, обслужващи извършваната в обекта търговска дейност по смисъла и по реда на Наредбата на Столичен общински съвет за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община /НРУИТДТСО/.

(2) Съоръженията по ал. 1:

1. не могат да се поставят по начин, който препятства дейността и достъпа до търговски обекти и входове на сгради в близост, както и достъпа до елементите на градското обзавеждане;

2. не могат да се поставят частично или изпяло върху леглата на съществуващата растителност, нито да закриват достъпа на съответната растителност до слънчева светлина;

3. могат да се поставят само към съществуващи търговски обекти и трябва да обслужват извършваната в обекта търговска дейност;

4. могат да се поставят сезонно или целогодишно.

(3) Разполагането на съоръжения по ал. 1 следва да бъде в съответствие с нормативните изисквания относно захранването с електрическа енергия с оглед запазване живота и здравето на граждани.

(4) При разполагане на съоръжения по ал. 1 се оставя свободна ширина за преминаване по тротоара - минимум 2 м до най-близкия ограничител на пространството.

(5) Не се допуска поставяне на съоръжения по ал. 1 върху тротоари с изградени велоалеи.

(6) (Изм. и доп. - Решение № 858 по Протокол № 67 от 20.12.2018 г.) Не се допуска поставяне на охладителна и друга техника за съхранение и продажба на храни и напитки, както и на грилове и барбекюта върху изградени тротоари в I-ва и II-ра зона.

(7) Поставяне на подиуми (декинги) към съоръженията по чл. 28, ал. 2, т. 1 от НРУИТДТСО се разрешава само по изключение при тротоари с голям денивелация (над 10%) и/или с оглед спазването на изискванията по ал. 3 и/или други санитарно-хигиенни изисквания и само ако е предвидено в схемата за разполагане. В такива случаи свободната площ за преминаване по тротоара се увеличава с 10 см за всеки линеен метър подиум. Подиумите не могат да се поставят по начин, който поврежда съществуваща настилка.

(8) Забранява се поставянето на подиуми и ограждането на съоръженията по чл. 28, ал. 2 от НРУИТДТСО по начин, който възпрепятства достъпа зексплоатация, наблюдение и поддръжка на елементи на инженерната инфраструктура.

(9) Поставянето на подиуми към съоръженията по чл. 286, ал. 3 се регламентира по реда на чл. 366.

(10) Съоръженията по ал. 1 могат да се разполагат само в рамките на лицето на търговския обект, ограничено от страничните му преградни зидове към уличната регулация или фасадата, на която се намира входа към обекта с изключение на масите за консумация на открито по одобрените схеми за паркове и градини.

(11) Площта между тентата/чадъра и ветробрана в случаите по чл. 286, ал. 3 от НРУИТДТСО е открита с минимум просвет от 0.50 м.

(12) В случаите по чл. 286, ал. 3 от НРУИТДТСО площта, заемана от съоръженията по чл. 28, ал. 2, т. 1 не може да превиши площта на търговската зала на кота 0,00 на обекта, който обслужва.

Чл. 366. (Нов - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) (1) За съоръженията по чл. 28, ал. 2, т. 3 и по чл. 286, ал. 3 от НРУИТДТСО се одобряват индивидуален проект от главния архитект на Столична община при спазване изискванията в Приложение с технически стандарти и правила, неразделна част от

наредбата.

(2) Приложението с технически стандарти и правила се одобрява от Столичния общински съвет по предложение на главния архитект на Столична община по реда на одобряване на наредбата.

Чл. 36в. (Нов - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Съоръженията, от които може да се извърши търговия на открito върху терени общинска собственост, не могат да бъдат захранвани с временни външни връзки към мрежите на техническата инфраструктура. Те могат да бъдат само с автономно захранване.

Раздел VI. Поставяне на празнична украса

Чл. 37. Тази наредба урежда обществените отношения свързани с условията и реда за поставяне, експлоатация и премахване на празнична украса върху общински имоти и съоръжения в архитектурно-пространствената рамка на улици от първостепенната улична мрежа и техните прилежащи пешеходни зони и алеи, върху стълбовете на контактната мрежа на градския транспорт и на уличното осветление, както и в терени и самостоятелни имоти на зелената система.

Чл. 38. (1) Поставянето, експлоатацията и премахването на празнична украса върху общински имоти и съоръжения се възлага от Столична община по предвидения в закона ред.

(2) Поставянето, експлоатацията и премахването на празнична украса по ал. 1 се организира и контролира от дирекция „Култура“.

Чл. 39. (1) Празничната украса може да се поставя по повод национални и местни празници и чествания.

(2) Празничната украса може да бъде:

1. свободно стоящи елементи на празнична украса;
2. елементи към стълбовете на контактната мрежа на градския транспорт и на уличното осветление;
3. елементи към фасади на сгради.

(3) Празничната украса може да се поставя преди и по време на събитието и се премахва в срок до 7 дни след приключване на събитието.

(5) Срокът, за който може да бъде поставяна празнична украса е до 45 дни.

Чл. 40. (1) (Изм. и доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Главният архитект на Столична община одобрява схема за поставяне на празнична украса в случаите по чл. 37 по реда на чл. 19 за общите схеми.

(2) За поставяне на празничната украса в случаите по чл. 37, се издава разрешение за поставяне.

(3) Разрешения за поставяне на елементи на празнична украса се издават от главния архитект на Столична община в I-ва, II-ра и VI-та зона, а в останалите случаи - от главния архитект на съответния район.

Чл. 41. Лицето, което е поставило празнична украса, отговаря за безопасната ѝ експлоатация.

Чл. 42. (1) В терени и самостоятелни имоти на зелената система на Столична община празничната украса се поставя при спазване на изискванията за опазване на растителността по Наредбата за реда за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община.

(2) При поставяне на празнична украса в паркове и градини се съобразява съвместимостта на украсата с парковата среда, което се преценява от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

(3) Проектите и визуализациите за поставяне на празнична украса в терени

и самостоятелни имоти на зелената система на Столична община, се съгласуват от дирекция „Зелена система“.

(4) При поставяне на празнична украса в терени и самостоятелни имоти на зелената система на Столична община се допуска захранване с електричество на украсата с напрежение до 36 V.

(5) Поставянето и премахването на празнична украса в терени и самостоятелни имоти на зелената система на Столична община се извършва в присъствието на правоспособен специалист от дирекция „Зелена система“ или на представител от районната администрация.

(6) Преди издаване на разрешение за поставяне на празнична украса в терени и самостоятелни имоти на зелената система на Столична община, лицето желаещо да постави украсата внася по сметка на Столична община депозит в размер, определен от дирекция „Зелена система“, за възстановяване на евентуални щети, нанесени при монтажа, демонтажа и/или експлоатацията ѝ.

(7) (Нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Поставянето и премахването на празничната украса по стълбовете на уличното осветление и контактната мрежа се извършва от експлоатационното дружество или в присъствието на негов представител, който подписва протокол за безопасен монтаж.

Чл. 43. (1) Причинените щети върху елементите на зелената система на Столична община и стълбовете от контактната мрежа на градския транспорт и на уличното осветление при поставянето, експлоатацията и/или премахването на празничната украса са за сметка на лицето по чл. 41.

(2) (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Щетите по ал. 1 се установяват с акт на лицата по чл. 223 от Закона за устройство на територията в присъствието на служители на „Столичен електротранспорт“ ЕАД, на „Улично осветление“ ЕАД или на дирекция „Зелена система“.

(3) Щетите се отстраняват от лицето по чл. 41 в срок, указан от лицето, издало разрешението за поставяне. В случай, че то не отстрани щетите, те се отстраняват от Столична община за сметка на депозита по чл. 42, ал. 6. Ако стойността на щетите надвишава стойността на депозита, Столична община изисква от лицето по чл. 41 заплащането на разликата между двете стойности въз основа на съставените при отстраняване на щетите протоколи и счетоводни документи.

(4) Депозитът по чл. 42, ал. 6, съответно остатъкът от него, се освобождава в полза на лицето по чл. 41 след констатиране на липсата на щети или на отстраняването им.

(5) Не се издава разрешение за поставяне на празнична украса на лице, причинило щети на зелената система на Столична община по повод поставяне на празнична украса.

Чл. 44. Забранява се при поставяне на празнична украса да се кастри и премахва дървесна растителност.

Чл. 45. (1) Допуска се чрез процедурите и договорите по чл. 38, ал. 1 да се предвиди в рамките на отделните елементи на празничната украса да се интегрират надпис, шрифт, лого, дизайн, цвят и др., които са отличителни за определен корпоративен имидж, само ако са адекватно адаптирани към съответната празнична кампания, което се преценява от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

(2) Размерът на елементите на корпоративния имидж по ал. 1 не може да надвишава 10 % от общия размер на всеки отделен елемент на празничната украса.

(3) Забранява се:

1. самостоятелното поставяне на елементи на корпоративен имидж (лого, емблема, цвят) като част от елемент на празничната украса;

2. представянето и/или включването в празничната украса на реклама на отделни продукти - изображения, обемни фигури и/или снимки и др.;

3. закрепването на празнична украса и кабели, захранващи същата към напречниците, конзоли и други елементи, поддържащи контактната мрежа на градския електротранспорт;

4. монтирането на празнична украса на стълбове със съвместно окачване на тролейбусна и трамвайна контактна мрежа, прекъсвачни кутии на захранващи кабели, светофарни уредби, кръстовища и анкерни стълбове, както и стълбове, на които са монтирани елементи от системата за регулиране на движението и системи за видеонаблюдение;

5. монтирането на празнична украса и прокарването на захранващи кабели на анкерни стълбове, в които има монтирани тежести за компенсирана контактна мрежа на градския електротранспорт;

6. монтирането на празнична украса върху съоръжения на инженерната инфраструктура или в сервитутната им зона по начин, нарушаващ изискванията за безопасност, препятстващ достъпа до тях или създаващ затруднение за нормалната им експлоатация;

7. монтиране на празнична украса върху скулптурни паметници и други елементи на декоративната пластика, както и непосредствено във визуалния обсег на възприятието им;

8. Закриването с празнична украса на други елементи на градската среда.

Чл. 46. Техническите изисквания за поставяне и експлоатация на празничната украса са посочени в Приложение № 5.

Раздел VII.

Ограничения за поставяне на преместваеми обекти, на реклами и на елементи на градско обзавеждане

(Отм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.)

Чл. 47. (Отм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.)

Глава трета

ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ

Раздел I.

Фирмени надписи

Чл. 48. (1) Фирмените надписи са информационни елементи, съдържащи само наименованието, търговската марка и/или дейността на лице в конкретен обект, които се поставят върху недвижимия имот, в който се намира седалището или дейността на лицето, както и върху преместваеми обекти, в които се извършва дейността на лицето.

(2) Фирмените надписи могат да бъдат поставяни:

1. върху стени, козирки, навеси и маркизи към партерните части на сградите непосредствено принадлежащи към обекта, чиято функция обозначават;

2. (изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) по фасадите на нежилищни сгради, когато функцията, която обозначават се осъществява в повече от 3/4 от площта на сградата;

3. върху преместваеми обекти;

4. (нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) по покривите на нежилищни сгради, когато функцията, която обозначават се осъществява в повече от 3/4 от площта на сградата само във вид на ажурни букви и лого на фирмата, съобразени с общата височина на сградата и без изображения на

съпътстващите го форми, фигури и други.

(3) Когато фирменият надпис е поставен върху козирки, навеси и маркизи на партерни помещения, той не може да ги надвишава с повече от 1 м., както и да закрива отвори по фасадата на сградата.

(4) Когато фирменият надпис се издава от фасадата на сградата, на която е поставен, неговият най-отдалечен край не може да бъде на повече от 1,50 м. от фасадата, а когато е поставен на височина под 2,50 м от нивото на терена, не може да се издава от фасадата на сградата повече от 0,15 м.

(5) Забранява се изграждане на допълнителни конструкции (навеси и козирки) с цел поставяне на фирмени надписи, както и поставянето им на всякакви места различни от описаните в ал. 2.

Чл. 49. (1) Фирмените надписи се одобряват с инвестиционния проект за изграждане или преустройство на обекта, който обозначават, от компетентния за това орган.

(2) (Доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) В случаите, когато поставянето на фирмени надписи не е свързано с изграждане, поставяне или преустройство на даден обект, проектът на фирмения надпис се одобрява от главния архитект на съответния район, който издава разрешение за поставяне. Разрешението за поставяне се издава на лицето по чл. 24, ал. 2.

(3) Проектите за фирмени надписи и/или визуализациите към тях обхващат фасадата на цялата сграда, а при свързано за строяване – и контактната зона със съседните сгради.

(4) Не се изисква одобряване на проект и разрешение за поставяне на фирмени надписи с размер до 0,25 м², когато същите са поставени на нивото на партера и успоредно на стената или върху преместваеми обекти, както и за фирмени надписи, поставени върху витрини, независимо от площта им.

(5) Фирмени надписи с размер над 0,25 м² върху преместваеми обекти с типов проект се допускат с разрешение на органа, компетентен да издаде разрешението за поставяне за съответния обект.

(6) Фирмените надписи се изписват задължително на български език и могат да бъдат дублирани и на друг език.

Чл. 50. (1) Отговорни за редовността на фирмени надписи по смисъла на тази наредба са ползвателите на обектите, за които са предназначени.

(2) Фирмените надписи следва да бъдат свалени от ползыващото ги лице в 3-дневен срок от прекратяването на съответната дейност на обекта.

Чл. 51. Забранява се ползването на фасадите на търговските обекти, извън витрините и одобрените с инвестиционния проект места за поставяне на фирмени надписи.

Раздел II. **Фирмени информационно-указателни табели.**

Чл. 52. (1) Фирмените информационно-указателни табели обозначават определени обекти или дейности или упътват към местоположението им.

(2) Фирмената информационно-указателна таблица може да съдържа информация за местонахождението на обекта и/или вида на дейността. Фирмената информационно-указателна таблица не може да служи за излъчване на реклами послания.

(3) (в сила от 1.03.2015 г.) Фирмени информационно-указателни табели се поставят върху имоти - общинска собственост, въз основа на разрешение за ползване на място, издадено по реда на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община.

(4) (в сила от 1.03.2015 г.) За поставяне на фирмени информационно-

указателни табели върху общински имоти се заплаща такса за ползване по Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

(5) Забранява се поставянето на фирмени информационно-указателни табели:

1. (изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., Решение № 858 по Протокол № 67 от 20.12.2018 г.) в I-ва и в VI-та зона;

2. върху стълбове с елементи от системата за регулиране на движението (пътни знаци, светофари и др.);

3. върху стълбове от контактната мрежа на градския транспорт и уличното осветление, върху които е разрешено поставянето на друг рекламен или информационен елемент;

4. върху дървета.

(6) (Нова - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Фирмените информационно-указателни табели по ал. 3 се поставят само по общински типов проект.

Чл. 53. (1) (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Всяко юридическо или физическо лице има право да разположи върху имоти общинска собственост до четири броя фирмени информационно-указателни табели, свързани с един негов обект или дейност на разстояние не повече от 200 метра от обекта.

(2) На една улица (булевард) могат да се поставят не повече от две фирмени информационно-указателни табели за един обект или дейност - по една за всяка посока на движение.

Чл. 54. (1) Фирмена информационно-указателна табела може да се поставя върху общински имоти или сгради, за да обозначи факта на изграждане и/или поддържане на общински публични озеленени площи, инфраструктура или сгради от трети лица безвъзмездно в полза на общината въз основа на договор.

(2) (Изм. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., изм. и доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Поставянето на фирмена информационно-указателна табела в случаите по ал. 1 се извършва въз основа на разрешение за поставяне, издадено от главния архитект на Столична община.

(3) Площта на фирмента информационно-указателна табела по ал. 1 не може да надвишава $1,00 \text{ м}^2$ еднострочно.

(4) За един обект по ал. 1 може да се поставя една фирмена информационно-указателна табела.

(5) Фирмената информационно-указателна табела по ал. 1 не може да съдържа повече информация от указаната в ал. 1.

(6) Забранява се върху изграденото, поставените обекти или елементи, въз основа на договора по ал. 1 да се поставят фирмени обозначителни знаци и друга реклама.

(7) (Нова - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) За табелите по ал. 1 не се прилагат ограниченията по чл. 52, ал. 5, т. 1.

Раздел III. Фирмени тотеми

Чл. 55. (1) (Изм. и доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Фирменият тотем представлява индивидуален информационен монументално-декоративен елемент, обозначаващ местонахождението на обект или местонахождението и дейността на обекта.

(2) (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Фирменият тотем може да се постави само в границите на урегулирания поземлен имот, в който се намира обекта по зададени GPS координати или в съседен имот, когато се

ползва на валидно правно основание при положение, че съседният имот не е отреден за терен на зелената система.

(3) (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) По изключение може да се разреши от компетентния орган по ал. 5 фирменият totem да се постави и извън урегулирания поземлен имот за обекта, който обозначава, но в непосредствена близост до него, когато спазването на правилото по ал. 2 е фактически невъзможно, поставянето му не влошава изискванията за достъпност и фирменият totem е зад уличната регулационна линия.

(4) (Изм. и доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Поставянето на фирмени totem може да бъде предвидено с инвестиционния проект за изграждане на обекта и да се допусне с общото разрешение за строеж, както и с отделно разрешение за поставяне, издадено от главния архитект на Столична община.

(5) Разрешението за поставяне на фирмени totem се издава от главния архитект, компетентен да одобри инвестиционния проект и да издаде разрешение за строеж за обекта, чието местоположение се обозначава с totem.

(6) Забранява се поставянето на фирмени totem в I-ва, II-ра и VI-та зона.

(7) За един обект може да се постави само един фирмени totem.

(8) (в сила от 1.03.2015 г.) Когато фирменият totem е поставен върху общински имот извън урегулирания поземлен имот за обекта, който обозначава, се дължи такса за ползване, определена по реда на чл. 72 от Закона за местни данъци и такси.

(9) (Нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Към бензиностанции и газостанции към фирмения totem може да се поставя и ценови totem, на който се изписват цените на различните видове горива, а за търговски обекти, разположени на площ над 3000 кв. м. - до 12 кв. м. в хоризонтално и вертикално отношение.

(10) (Нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Фирмените totem могат да бъдат с височина до 12 метра до най-високата им точка и с едностррана площ до 6 кв. м. в хоризонтално и вертикално отношение, а за търговски обекти, разположени на площ над 3000 кв. м. - до 12 кв. м. в хоризонтално и вертикално отношение.

Раздел IV. Временни информационни елементи

Чл. 56. (1) (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., Решение № 858 по Протокол № 67 от 20.12.2018 г.) Временните информационни елементи съдържат информация, свързана с конкретни икономически, социални, културни и спортни събития от общинско, национално или международно значение с некомерсиален характер, с фиксирано времетраене, посочено в текста на изписаната информация.

(2) Забранява се с такива елементи да се рекламират стоки или услуги.

Чл. 57. (1) (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., Решение № 858 по Протокол № 67 от 20.12.2018 г.) Временните информационни елементи се поставят безвъзмездно, за срок не по-дълъг от 14 дни, въз основа на заповед на Кмета на Столична община.

(2) (В сила от 1.03.2015 г., изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Временните информационни елементи се поставят върху общински имоти, сгради или съоръжения, като местата се определят с обща схема, одобрена от главния архитект на СО.

Чл. 58. Върху сгради могат да се поставят надписи за събития, които се осъществяват в тях. Надписите се поставят в срок до два дни преди датата на

започване на събитието и се премахват в срок до два дни от датата на приключването му.

Чл. 59. (1) Забранява се ползването на дървета или друга растителност за закрепване на временни информационни елементи, както и излъчването на реклами послания чрез временни информационни елементи в полза на търговци, продукти и събития без връзка с конкретната проява.

(2) Забранява се поставянето на временни информационни елементи върху стълбове от контактната мрежа на градския транспорт и върху стълбове с елементи от системата за регулиране на движението (пътни знаци, светофари и др.).

(3) Забранява се поставянето на временни информационни елементи върху стълбове на уличното осветление, върху които е разрешено поставянето на друг рекламен или информационен елемент.

(4) За едно събитие може да се разреши поставяне на до 100 броя временни информационни елемента на определени с разрешението места.

Чл. 60. (Отм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.)

Чл. 61. (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Временните информационни елементи се демонтират до три дни след изтичане на срока на разрешението им от лицето по чл. 24, ал. 3.

Глава четвърта ОБЩЕСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОННИ И МОНОМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ

Раздел I. Обществени информационни елементи

Чл. 62. (1) Обществените информационни елементи служат за разпространение на обществена информация, чрез обществени надписи, информационно-указателни табели, афишни колони и обществени информационни табла.

(2) Обществените надписи и информационно-указателните табели се изписват на български език, като към българският текст може да се добави и текст на друг език със същото съдържание.

Чл. 63. (1) Обществените надписи се поставят върху обекти с обществено предназначение и обозначават тяхната функция.

(2) За поставянето на обществени надписи се прилагат правилата на Глава трета, Раздел I.

Чл. 64. (1) Информационно-указателните табели обозначават местонахождението на обществени обекти, изискване за спазване на определено поведение, наименования на улици, площици и др. или упътват към местоположението на определен обект или дейност.

(2) Информационно-указателните табели се поставят от общинската администрация в публичното градско пространство, включително в терени на зелената система, както и безвъзмездно върху сгради, огради и други елементи, които не са общинска собственост.

Чл. 65. (1) Афишните колони и обществените информационни табла служат за поставяне на бесплатни съобщения на гражданите или за обществени културни, спортни, хуманитарни и други обществени прояви.

(2) (Изм. и доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Афишните колони и обществените информационни табла се поставят от общината в общински имоти въз основа на схема, одобрена по реда за одобряване на схема за поставяне на реклами елементи и разрешение за поставяне, издадено от главния архитект на Столична община. Афишните колони и обществените

информационни табла са общинска собственост.

Чл. 66. Забранява се лепенето и разпиляването на афиши, плакати, листовки, некролози и други обществени информационни елементи по стълбовете на уличното осветление, електропреносната и електроразпределителна мрежа, стълбовете на контактната мрежа на масовия градски транспорт, контейнерите за събиране на твърди битови отпадъци, временни огради на строителни обекти, фасади на сгради, върху дървета и едроразмерна растителност, тротоари, подлези, терени на зелената система на Столична община, обекти и елементи в обхвата на спирките на масовия градски транспорт, както и на всякакви други непредвидени за целта места.

Раздел II. Монументално-декоративни елементи

Чл. 67. (1) Монументално-декоративните елементи служат за общо оформяне на градската среда и за обозначаване на значими събития за общината и за страната и не са предназначени да излъчват каквато и да било реклама или да служат за търговска дейност.

(2) Главният архитект на общината разрешава по индивидуални проекти поставянето на монументално-декоративните елементи въз основа на решение на Столичния общински съвет по реда на Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Столична община.

(3) Обемът и съдържанието на проектната документация за издаване на разрешение за поставяне на монументално-декоративни елементи се определя в Приложение № 6.

Глава пета РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ

Раздел I. Общи правила за осъществяване на рекламна дейност

Чл. 68. (1) Рекламната дейност по тази наредба се извършва чрез установените с нея елементи, средства, форми и дейности, като не се допуска:

1. реклама, забранена със закон или накърняваща общоприети морални ценности;

2. реклама, съдържаща под каквато и да е форма послания за религиозна, расова, етническа или политическа омраза, насилие, нетърпимост.

3. (нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) реклама върху козирките, прозорците и витрините на стационарните търговски обекти, разположени на партерните етажи с изключение на реклама на търговски марки, на които търговецът е представител, заемаща не повече от 20 % в I-ва и II-ра зона и не повече от 30 % в останалите зони.

(2) (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Забранява се поставянето на моторни превозни средства или на други предмети по тротоари и други публични пространства с цел реклама по начин, препятстващ свободното преминаване.

Раздел II. Начини за осъществяване на рекламна дейност

Чл. 69. Рекламната дейност се осъществява чрез:

1. рекламни елементи;

2. превозни средства;
3. летателни апарати;
4. реклама по строежи;
5. художествени реклами изображения;
6. кампанийна реклама;
7. прожектиране на реклами изображения върху сгради и други естествени или изкуствени обекти;
8. (изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) електронни устройства за показване на картина.
9. (нова - Решение № 631 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г.) акционни обекти и/или елементи по чл. 23в.

Чл. 70. Извършването на рекламна дейност чрез реклами елементи представлява ползването на рекламната им площ за реклама.

Чл. 71. (1) Извършването на рекламна дейност по подвижния състав на градския транспорт (автобуси, тролейбуси, трамвайни и подземни мотриси), със специализирани реклами автомобили или с автомобили, оборудвани със съоръжения за носене на реклами, както и реклами от въздуха с помощта на летателни апарати, вкл. хвърчила или реклами балони, се допуска с разрешение на кмета на Столичната община.

(2) Разрешението по ал. 1 се издава за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от:

1. три години за подвижния състав на градския транспорт;
2. една година във всички останали случаи.

(3) Престоят и паркирането на специализираните реклами автомобили и такива, оборудвани със съоръжения за носене на реклами, се подчинява на общия режим. Не се разрешава престоят и паркирането да възпрепятстват визуалното възприемане на други реклами елементи или да затрудняват подхода към търговски или друг обществен обект, както и да не препятстват по никакъв начин движението на масовия градски транспорт.

(4) Забранява се при осъществяването на рекламна дейност със средствата по ал. 1 да се използват светлинни и/или звукови сигнали, както и да се изльчва реклами чрез звук.

(5) Не се смята за извършване на рекламна дейност поставянето на името, фирмата или логото на собственика върху негово превозно средство, както и обозначаването на извършваната с превозното средство дейност.

Чл. 72. (1) Забранява се осъществяването на рекламна дейност по време на строителството върху строежи, техните огради, скелета и предпазни мрежи освен на определените за това места.

(2) Местата и средствата за осъществяване на рекламна дейност по ал. 1 се определят от органа, издал разрешението за строеж и представляват част от проектната документация на обекта.

(3) Възложителят е длъжен при въвеждането на строежа в експлоатация да премахне всички средства, служили за осъществяване на реклами дейност по ал. 1, както и да заличи всички надписи и други реклами послания върху завършения обект, освен тези, предвидени с инвестиционния проект за осъществяване на реклами дейност по време на експлоатацията на обекта.

(4) Табелата по чл. 157, ал. 5 от Закона за устройство на територията не може да надвишава $2,00 \text{ м}^2$, да съдържа повече информация от изискуемата по закон и да служи за реклами.

Чл. 73. (1) (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) С цел финансова подкрепа за ремонт и рехабилитация на фасадите на съществуващи сгради се разрешава със заповед на кмета на съответния район въз основа на документите по ал. 5 извършването на реклами дейност върху площта на

покритията на скелето (предпазната мрежа) за срока на строително-ремонтните и възстановителни работи, но за не повече от една година. Крайният срок се вписва в разрешението, въз основа на план-графика по ал. 5. В I-ва зона се разрешава върху предпазната мрежа да се изобразява фасадата на сградата, като рекламата може да заема до 30% от площта на мрежата.

(2) (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) По изключение, когато санирането на сградите включва освен фасадата, подмяна на инсталации и/или извършване на необходими възстановителни дейности по конструкцията, както и когато се налага да се извърши реставрационна дейност, срокът по ал. 1 може да бъде до една година и половина.

(3) За неспазване на план-графика на предвидените строително-монтажни работи по ал. 5, както и когато при изтичане на срока по предходните алинеи се установи, че заявленото саниране не е осъществено, възложителят се наказва по реда на Глава осма.

(4) Повторно разрешение по ал. 1 може да се издава след изтичане на десет години от приключването на предходното саниране на съответната сграда.

(5) Разрешението по ал. 1 се издава въз основа на одобрен план за безопасност и здраве, на разрешение за строеж, когато такова се изисква, и план - график на предвидените строително-монтажни работи, обвързани с конкретни срокове.

(6) Забранява се поставянето на покрития върху фасади на сгради, без да се извършват ремонтни и възстановителни работи, засягащи съответната фасада.

(7) (Нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Разрешението по ал. 1 не може да се издава в случаите на ремонти в сградата, при които не се рехабилитират фасадите.

(8) (Нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Издадените разрешения по ал. 1 се публикуват на интернет страницата на съответната администрация и се вписват в нарочно създаден регистър към Направление "Архитектура и градоустройство" при Столична община.

(9) (Нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) След изтичане на срока по ал. 1 и ал. 2, лицето, ползвашо рекламираната площ, премахва доброволно предпазната мрежа по ал. 1 в 7-дневен срок. След изтичане на срока за доброволно премахване мрежата, върху която се извърши рекламирана дейност, се премахва принудително от лицата по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, като за тази цел същата се счита за рекламирен елемент.

(10) (Нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) За издадените разрешенията по ал. 1 се уведомяват и лицата по чл. 85, ал. 1.

Чл. 74. (1) Забранява се осъществяването на рекламирана дейност върху:

1. строежи, техните огради, скелета и предпазни мрежи, когато строителството е спряно;

2. сгради, техните огради, скелета и предпазни мрежи, когато са значително повредени в следствие на пожар, наводнение, земетресение или друго бедствие и в тях не се извършват възстановителни строителни и ремонтни дейности;

3. сгради, представляващи единична недвижима културна ценност категория „национално значение“ по смисъла на Закона за културното наследство, както и върху техните огради, скелета и предпазни мрежи по време на ремонт и/или саниране;

4. сгради, техните огради, скелета и предпазни мрежи, когато са с премахнати фасади и в тях не се извършват възстановителни строителни и ремонтни дейности.

(2) В случаите по ал. 1 е допустимо върху предпазните мрежи да се изобрази фасадата на закрития с нея строеж (сграда).

Чл. 75. (1) Художествени рекламиранни изображения се поставят с разрешение на

главния архитект на общината за II-ра, III-та, IV-та и V-та зона, а в VII-ма - от главния архитект на съответния район.

(2) Забранява се поставянето на художествени реклами изображения, включително стикери, върху фасади на сгради, в обхват на улици, в обществени паркинги и върху пътни платна, както и в обхват на недвижими културни ценности и техните охранителни зони.

(3) Размерът на художествените реклами изображения е ограничен съобразно изискванията на чл. 47.

Чл. 76. (1) Кампанийна реклама в имоти общинска собственост се разрешава със заповед на кмета на съответния район за срок до един месец. С разрешението се определят местата и начина на извършване на дейността.

(2) Осъществяването на кампанийна реклама не може да наруши обществения ред и спокойствието на гражданите, както и да се провежда в часовете между 22.00 ч. и 08.00 ч.

(3) (в сила от 1.03.2015 г.) За извършването на кампанийна реклама в имоти общинска собственост се заплаща такса по Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Чл. 77. (1) Рекламна дейност, извършвана чрез прожектиране на реклами изображения върху сгради и други естествени или изкуствени обекти, се допуска с разрешение на кмета на Столичната община за срока на договора със собственика на имота или за срока на даденото съгласие от собственика на имота, но за не повече от пет години.

(2) Забранява се извършване на рекламна дейност чрез средствата по ал. 1:

1. върху жилищни сгради;

2. без съгласие на собственика на нежилищната сграда или обект, върху който се проектират реклами изображения;

3. по начин, който да застрашава безопасността на движение.

4. (нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) върху сгради и други естествени или изкуствени обекти, намиращи се на по-малко от 50 метра от жилищни сгради.

(3) Забранява се поставянето на прожекционни апарати за извършване на дейността по ал. 1 в терени от зелената система на Столична община.

Чл. 78. (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Електронните устройства за показване на картина се вграждат в реклами и информационни елементи до 2 м² при спазване на правилата, предвидени за тях, както и тези по чл. 16а.

Глава шеста РЕГИСТРИ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И НА РЕКЛАМНИ ЕЛЕМЕНТИ

Чл. 79. (1) Директорът на дирекция „Общински строителен контрол“ организира воденето на публичен регистър на разрешенията за поставяне на преместваеми обекти и на реклами елементи и на удостоверенията за въвеждането им в експлоатация. Данните от регистъра се публикуват и поддържат в актуален вид на интернет страницата на направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община - www.sofia-agk.com.

(2) (Доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) В регистъра по ал. 1 се вписват данни за местоположението на преместваемия обект, съответно на реклами елемент, функцията му, титуляра на разрешението за поставяне и срока за поставяне, съгласно Приложение № 7. Към съответния обект се

публикува протокола и снимковия материал, създаден по реда на чл. 24, ал. 4.

(3) Всяко разрешение или удостоверение по тази наредба на главния архитект на общината се изпраща в седемдневен срок на директора на дирекция „Общински строителен контрол“ на Столична община и в съответната районна общинска администрация. В същия срок копие от всяко разрешение или удостоверение по тази наредба, издадено от главния архитект на район, се изпраща на директора на дирекция „Общински строителен контрол“ на Столична община.

Чл. 80. (1) Собствениците на преместваеми обекти и на реклами елементи по индивидуален проект са длъжни в седемдневен срок от поставянето им да поискат издаване на удостоверение за въвеждането им в експлоатация от органа, издал разрешението за поставянето им. Удостоверието за въвеждане в експлоатация се издава в седемдневен срок.

(2) Необходимите документи за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация са описани в Приложение № 8.

Глава седма **ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И НА РЕКЛАМНИ ЕЛЕМЕНТИ**

Чл. 81. (1) Лицата по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията съставят констативни актове по чл. 57а, ал. 2 от Закона за устройство на територията.

(2) В седемдневен срок от връчването на констативния акт по ал. 1, кметът на общината издава заповед за премахване на преместваемия обект, на реклами, информационния или монументално-декоративен елемент, в която указва срок за доброволно изпълнение и разпорежда на дружествата, доставчици на вода и енергия, да прекратят доставките до определения за премахване обект.

(3) Когато обектът или елементът са поставени в противоречие с издаденото разрешение, срокът за доброволно изпълнение по ал. 2 е за привеждането на обекта или елемента в съответствие с издаденото разрешение.

(4) Когато собственикът на преместваемия обект, на реклами, информационния или монументално-декоративния елемент, поставен в чужд имот, е неизвестен, констативният акт се връчва на собственика на имота. В този случай със заповедта по ал. 2 кметът на общината задължава собственика на имота да го премахне за своя сметка.

(5) В тридневен срок след изтичане на срока за доброволно изпълнение, определен със заповедта по ал. 2, служителите по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията в съответния район извършват проверка дали заповедта е изпълнена и съставят констативен протокол.

(6) (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) В седемдневен срок от съставяне на протокола по ал. 5, кметът на съответния район изпраща в дирекция „Общински строителен контрол“ образуваната административна преписка. Когато обектът или елементът не е премахнат или не е приведен в съответствие с издаденото разрешение доброволно, към преписката се прилага протокол, съдържащ предложение за начина на изпълнение на премахването и необходимите строително-монтажни работи.

(7) Когато обектът или елементът не е премахнат или не е приведен в съответствие с издаденото разрешение доброволно, той се премахва принудително от Столична община за сметка на нарушиеля, а ако той е неизвестен - за сметка на собственика на земята или на обекта, върху който е поставен.

(8) Когато собственикът на преместваемия обект, на реклами, информационния или монументално-декоративния елемент, поставен върху имот общинска собственост, е неизвестен, констативният акт и заповедта за премахване се поставят на видно място върху обекта в присъствието на двама свидетели и на

определените за това места в сградата на общинската администрация, за което се съставя протокол.

(9) (Нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Когато рекламият елемент не е премахнат доброволно, директорът на дирекция "Общински строителен контрол" уведомява рекламодателя, че рекламираната дейност се извършва върху незаконно стоящо съоръжение.

(10) (Нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Когато преместваемите обекти и рекламираните елементи са поставени от лицето по чл. 24, ал. 3, заповедта за премахване се изпраща на това лице. Когато обектът или елементът не е премахнат доброволно, той се премахва принудително за сметка на нарушителя, а ако той е неизвестен - за сметка на собственика на земята или на обекта, върху който е поставен. Премахването е по реда на чл. 82 и се извършва от лицето по чл. 24, ал. 3.

Чл. 82. (1) Фактическото изпълнение на премахването се възлага от Столична община по реда на Закона за обществените поръчки.

(2) При възлагане на фактическото изпълнение, директорът на дирекция "Общински строителен контрол" определя дата и час за принудителното изпълнение на заповедта по чл. 81, ал. 2, които се съобщават на заинтересованите лица чрез поставяне на съобщение на видно място върху обекта в присъствието на двама свидетели и на определените за това места в сградата на районната общинска администрация, за което се съставя протокол.

(3) На определените дата и час по ал. 2 лицата по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията от съответния район, съвместно с изпълнителя и в присъствието на представители на експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи, съставят протокол за състоянието на обекта преди започване на принудителното изпълнение на заповедта за премахване.

(4) В случаите, когато обектът не е освободен доброволно от движимо имущество, намиращо се в него, лицата по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията и изпълнителят пристъпват към принудително освобождаване на обекта, със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи.

(5) Изнесеното движимо имущество се предава на собствениците му, а в случай че същите не желаят да го приемат или ако не може да се установи неговият собственик служителите по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията съставят опис за вида, състоянието и количеството му при изнасянето и същото се оставя на отговорно съхранение в помещение, определено от кмета на района.

(6) Дейностите по премахването се ръководят от представител на изпълнителя, който е технически правоспособно лице и се извършват съгласно съставената техническа документация.

(7) В процеса на премахване изпълнителят е длъжен да спазва нормите на противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда, като носи отговорност за причинени материални щети и увреждане на трети лица.

(8) След изпълнението на заповедта за принудително премахване се съставя протокол за установяване състоянието на обекта и терена след завършване на принудителното изпълнение от служителите на района, представител на изпълнителя, представители на експлоатационните дружества и органите на Министерството на вътрешните работи.

(9) (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Премахнатият обект или елемент се съхранява от изпълнителя на определено за това място за срок от шест месеца.

(10) Възстановяването и почистването на терена от отпадъци, получени при премахването на обектите или на елементите се извършва от изпълнителя и е за сметка на адресата/адресатите на заповедта.

(11) (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) За

извършените разходи по премахването и съхранението се съставя протокол от представители на районната администрация и изпълнителя, въз основа на който се издава изпълнителен лист за събиране на вземането по реда на Гражданскопроцесуалния кодекс. Когато собственикът на обекта или на елемента, поставен върху общински терен е неизвестен, разходите по премахването и съхранението са за сметка на общинския бюджет.

Чл. 83. Директорът на дирекция „Общински строителен контрол“ утвърждава образци на протоколите и актовете по тази глава.

Чл. 84. (в сила от 1.03.2015 г.) Съоръженията, обектите и елементите, за чието поставяне върху общински имоти се предвижда заплащане на такса за ползване по Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община се премахват по реда на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община с изключение на фирмени тотови и на съоръженията към обществените телефонни апарати.

Глава осма **АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

Чл. 85. (1) (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) За нарушения на наредбата на виновните лица се съставят актове за установяване на административни нарушения от служителите на Столичен инспекторат и/или от служителите по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията с изключение на актовете за установяване на административни нарушения, свързани с преместваемите обекти, за които актове се съставят само от служителите по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията.

(2) (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г., отм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.)

(3) (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) След връчване на акта по ал. 1 кметът на общината издава наказателно постановление, с което налага глоба на физически лица, а на еднолични търговци и юридически лица - имуществена санкция, съобразно тежестта на извършеното нарушение на наредбата, ако нарушителят не подлежи на по-тежко наказание по друг нормативен акт.

Чл. 86. Ако при съставяне на акта за установяване на нарушение по чл. 85, ал. 1 се констатира и наличие на обстоятелства по чл. 57а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, служителите на Столичния инспекторат са длъжни да уведомят дирекция „Общински строителен контрол“ на Столична община.

Чл. 87. (1) Който постави без разрешение за поставяне преместваем обект или рекламен елемент:

1. в имот публична собственост, се наказва с глоба от 2 000 до 5 000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 10 000 до 50 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица;

2. в имот частна собственост в I-ва, II-ра, III-та, IV-та, V-та или VI-та зона, се наказва с глоба от 1 000 до 5 000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 5 000 до 50 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица;

3. в имот частна собственост в VII-ма зона, се наказва с глоба от 500 до 3 000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 2 000 до 20 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица.

(2) Който се ползва от поставен без разрешение за поставяне преместваем обект или рекламен елемент:

1. в имот публична собственост, се наказва с глоба от 1 000 до 5 000 лв.

за физически лица, съответно с имуществена санкция от 5 000 до 50 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица;

2. в имот частна собственост в I-ва, II-ра, III-та, IV-та, V-та или VI-та зона се наказва с глоба от 1 000 до 3 000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 5 000 до 20 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица;

3. в имот частна собственост в VII-ма зона, се наказва с глоба от 500 до 2 000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 1 000 до 10 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица.

Чл. 88. (1) Който постави без разрешение за поставяне фирмени табели, се наказва с глоба от 1 000 до 3 000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 5 000 до 20 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица.

(2) Който се ползва от поставен без разрешение за поставяне фирмени табели се наказва с глоба от 500 до 2 000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 1 000 до 5 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица.

Чл. 89. (1) (Изм. и доп. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Който постави без разрешение за поставяне фирмена информационно-указателна табела по чл. 54, ал. 1 се наказва с глоба от 1 000 до 3 000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 5 000 до 20 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица.

(2) (Отм. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.)

Чл. 90. Който постави без разрешение за поставяне фирмени надписи се наказва с глоба от 100 до 1 000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 500 до 5 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица.

(2) Който се ползва от поставена без разрешение за поставяне фирмени надписи се наказва с глоба от 100 до 500 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 500 до 2 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица.

Чл. 91. Който постави без разрешение за поставяне рекламен елемент върху покрива на сграда:

1. в I-ва, II-ра, III-та, IV-та, V-та или VI-та зона, се наказва с глоба от 1 000 до 5 000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 3 000 до 50 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица.

2. в VII-ма зона, се наказва с глоба от 500 до 3 000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 2 000 до 20 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица.

(2) Който се ползва от поставен без разрешение за поставяне рекламен елемент върху покрива на сграда:

1. в I-ва, II-ра, III-та, IV-та, V или VI-та зона, се наказва с глоба от 1 000 до 5 000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 5 000 до 50 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица;

2. в VII-ма зона, се наказва с глоба от 500 до 3 000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 1 000 до 10 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица.

Чл. 92. (1) Който постави или ползва обект или елемент в противоречие с издаденото разрешение за поставяне се наказва с глоба от 100 до 5 000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 500 до 10 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица.

(2) Когато нарушителят по ал. 1 не приведе в дадения му от административния орган срок обекта или елемента в съответствие с издаденото разрешение за поставяне, то губи правно действие от датата на изтичане на

дадения срок, а преместваещият обект или рекламен елемент се премахва.

(3) В случай по ал. 2 върху общински имот със загубването на правното действие на разрешението за поставяне се прекратява и наемния договор с общината по вина на нарушиеля.

Чл. 93. (1) Който, ако е бил длъжен да постави преместващ обект или елемент по типов проект, е поставил обект или елемент, които не отговарят на утвърдените типов проект, или ако по време на експлоатацията на поставения обект или елемент по типов проект го е изменил съществено в отклонение от утвърдените типов проект се наказва с глоба от 1 000 до 5 000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 5 000 до 20 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица.

(2) Когато нарушиелят по ал. 1 не приведе в дадения му от административния орган срок обекта или елемента в съответствие с издаденото разрешение за поставяне, то губи право на действие от датата на изтичане на дадения срок, а преместващият обект или рекламен елемент се премахва.

(3) В случай по ал. 2 върху общински имот със загубването на правното действие на разрешението за поставяне се прекратява и наемния договор с общината по вина на нарушиеля.

Чл. 93а. (Нов - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) (1) Който не изпълни задължението си по чл. 73, ал. 1 и/или ал. 2 се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 2000 до 7000 лв. за еднолични търговци и юридически лица.

(2) Глоба в размерите по ал. 1 се налага и на управителя/председателя на етажната собственост, който е допуснал неизпълнение на задължението по чл. 73, ал. 1 и/или ал. 2.

Чл. 93б. (Нов - Решение № 858 по Протокол № 67 от 20.12.2018 г.) (1) Който постави без разрешение временни информационни елементи, в нарушение на чл. 57, ал. 1, се наказва с глоба от 300 до 2 000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 500 до 3 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица (за всеки поставен елемент).

(2) Който постави временни информационни елементи в отклонение от издадената заповед по чл. 57, ал. 1, се наказва с глоба от 100 до 1 000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 300 до 2 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица (за всеки поставен елемент).

(3) Който не премахне в срока по чл. 61 временни информационни елементи, се наказва с глоба от 100 до 1 000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 300 до 2 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица (за всеки поставен елемент).

Чл. 94. Който премахне или увреди поставени по реда на тази наредба информационни или монументално-декоративни елементи се наказва с глоба от 100 до 5 000 лв. съответно с имуществена санкция от 1 000 до 50 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица.

Чл. 94а. (Нов - Решение № 631 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г.) За нарушаване разпоредбата на чл. 23в, ал. 4 се налага имуществена санкция в размер от 2 000 до 10 000 лв.

Чл. 95. Който осъществява рекламна дейност в нарушение на изискванията на тази наредба се наказва с глоба от 500 до 5 000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 1 000 до 50 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица.

Чл. 96. За други нарушения на изискванията на тази наредба се налага глоба от 100 до 5 000 лв. за физически лица, съответно имуществена санкция от 1 000 до

50 000 лв. на еднолични търговци и юридически лица.

Чл. 97. Когато едно и също лице извърши повторно нарушение на тази наредба, за повторното нарушение се налага определената максимална глоба или имуществена санкция.

Чл. 97а. (Нов - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) За неурядени в тази глава въпроси се прилага Закона за устройство на територията, Административно-процесуалния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. (изм. и доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) "Типов проект" е повтаряем инвестиционен проект за преместваем обект, елемент на градско обзавеждане, рекламен елемент или за информационен елемент, който определя външен вид, конструкция, инсталации, характеристики и материали на обекта или елемента и се използват задължително, когато според одобрената схема за поставяне е предвидено поставяне на обект или елемент по типов проект;

2. „Елементи на градско обзавеждане“ са пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, спиркови знаци с информационно табло за нуждите на обществения транспорт (обикновени и електронни), чешми, фонтани, часовници, телефони и др. изделия с обществена функция, предназначени за разполагане предимно в публичните пространства:

3. (изм. и доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) "Художествени реклами изображения" са рисувани реклами послания върху непокрити калкани на сгради, стени без отвори или върху други естествени или изкуствени обекти и повърхности.

4. „Рекламна (информационна) площ“ по смисъла на тази наредба е всяка площ на рекламен (информационен) елемент, сграда или друг обект, предназначена или използвана за осъществяване на реклама или предоставяне на друга информация. Рекламна (информационна) площ на ажурен рекламен елемент, съдържащ фирмено лого, надпис и други подобни, който не е поставен върху носеща плоскост, е площта на правоъгълния контур, обхващащ най-външните точки на елемента. Рекламна (информационна) площ на обемна фигура е площта на най-големия правоъгълен контур, обхващащ най-външните точки на обемната фигура;

5. „Рекламна дейност“ е дейността по ползване и/или предоставяне на рекламна площ за реклама по смисъла на § 1, т. 11 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на конкуренцията.

6. „Акционно поставяне“ е поставяне на преместваеми обекти, реклами или информационни елементи за срок до един месец във връзка с културни и спортни прояви, с официални празници по смисъла на чл. 154, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда, с традиционни празници като 1 март, 1 април, 6 май, 17 септември, както и с други дни, определени от Столичния общински съвет;

6а. (нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) "Акционно събитие" е събитие, свързано с културни и спортни прояви, с официални празници по смисъла на чл. 154, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда, с традиционни празници като 1 март, 6 май, 17 септември, както и с други дни, определени от Столичния общински съвет;

7. (отм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.)

8. „Кампанийна реклама“ представлява реклама чрез организиране на открито или в подлези и други обществени пространства на ревюта, хепънинги, промоции, раздаване на реклами листовки, брошури, мостри и др.;

9. „Спирка на масовия градски транспорт“ е определена територия

съгласно Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, публична общинска собственост, обозначена със спирков знак, на която се качват и слизат пътници от пътни превозни средства за обществен превоз по редовните линии на масовия градски транспорт;

10. „Ажурен“ е рекламен елемент или ограда, при които плоскостта на елемента или оградата не е плътна, осигурява просвет и не нарушава съществено визуалната връзка между пространствата от двете й страни;

11. „Празнична украса“ са временни декоративни елементи на градско обзавеждане, поставяни по повод национални и местни празници и чествания;

12. „Архитектурно-пространствена рамка на булевард, улица или площад“ е съвкупността от всички ограждащи булеварда, улицата или площада тротоари и прилежащите им локални улични платна, алеи, поземлени имоти, сгради, съоръжения и огради;

13. „Ограничители в публичните градски пространства“ са сгради, дървета, елементи на инженерната инфраструктура (шахти, стълбове за осветления, стълбове с пътни знаци, технически шкафове и др.), преместваеми обекти, реклами, информационни елементи и елементи на градско обзавеждане;

14. „Повторно“ е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на акта, с който на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.

15. (нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) "Преместваеми обекти в група" са от два до шест преместваеми обекти на разстояние по-малко от 1 метра един от друг.;

16. (нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) "Обществена нужда" е тази по смисъла на § 5 от Допълнителните разпоредби на Наредбата на Столичния общински съвет за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община.

17. (нова - Решение № 858 по Протокол № 67 от 20.12.2018 г.) По смисъла на чл. 56, ал. 1 събитие от общинско, национално и международно значение с некомерсиален характер е мероприятие, изцяло организирано и/или финансирано и/или официално подкрепено от Столична община, съответно от държавни институции.

§ 2. Кметът и главният архитект на общината могат да прехвърлят свои функции по тази наредба на други длъжностни лица от Столичната общинска администрация.

§ 3. (1) Указания по прилагането на тази наредба се дават от кмета и/или от главния архитект на общината.

(2) Указанията по ал. 1 се публикуват на интернет страницата на Столична община - www.sofia.bg и на интернет страницата на направление „Архитектура и градоустройствство“ на Столична община - www.sofia-agk.com.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 4. Започнатите производства за поставяне и премахване на преместваеми обекти и на реклами елементи се довършват при условията и по реда на тази наредба.

§ 5. (1) Всички схеми за поставяне, одобрени преди влизане в сила на тази наредба, запазват действието си до приемането на нови схеми.

(2) Срокът на действащите към влизане в сила на тази наредба разрешения за поставяне и други разрешения се удължава до размера на максимално определените срокове с изключение на разрешенията за поставяне на обекти или елементи в терени на зелената система.

(3) Действащите към момента на влизане в сила на тази наредба разрешения за поставяне, издадени без определен срок, се смятат за издадени за максимално определения срок по тази наредба.

§ 6. (1) Собствениците на заварени обекти, изградени по реда на чл. 120, ал. 4 от Правилника за приложение на Закона за териториално и селищно устройство (отм.) върху общински терени, за които има решение на Столичния общински съвет по § 17, ал. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията за запазването им, дължат на Столична община обезщетение в размер на пазарната наемна цена за срока до реализиране на строежите, предвидени с действащ подробен устройствен план.

(2) Размерът на обезщетението по ал. 1 се определя със заповед от кмета на съответния район за всяка календарна година въз основа на оценка, извършена от сертифициран оценител. Обезщетението се заплаща на равни месечни вноски.

(3) След възникване на инвестиционна инициатива за реализиране на предвижданията на подробния устройствен план временните строежи се премахват без да се заплащат въз основа на заповед на кмета на общината, издадена по реда на чл. 195 и чл. 196 от Закона за устройство на територията.

§ 7. (в сила от 1.03.2015 г.) В Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община (приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г. на Столичния общински съвет, в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп. с Решение № 1025 по Протокол № 95 от 18.12.2006 г., изм. с Решение № 32 по Протокол № 96 от 11.01.2007 г., изм. и доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г., доп. с Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, приета с Решение № 24 по Протокол № 4 от 20.12.2007 г., изм. и доп. с Решение № 64 по Протокол № 6 от 5.02.2008 г. (частично отменено с Решение № 993 от 5.12.2008 г. на Адм. съд - София-град по адм. д. № 1214/2008 г., в сила от 28.01.2009 г.), доп. с Решение № 82 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г. (отменено с Решение № 378 по Протокол № 16 от 10.07.2008 г.), изм. и доп. с Решение № 242 по Протокол № 12 от 15.05.2008 г., поправена с Решение № 307 по Протокол № 14 от 12.06.2008 г., изм. и доп. с Решение № 378 по Протокол № 16 от 10.07.2008 г., изм. с Решение № 514 по Протокол № 18 от 11.09.2008 г., изм. и доп. с Решение № 630 по Протокол № 23 от 23.10.2008 г., чието прилагане е спряно с Решение № 153 по Протокол № 35 от 12.03.2009 г., доп. с Решение № 632 по Протокол № 23 от 23.10.2008 г., изм. и доп. с Решение № 831 по Протокол № 28 от 18.12.2008 г., изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., изм. и доп. с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г., доп. с Решение № 735 по Протокол № 53 от 03.12.2008 г., изм. и доп. с Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г., изм. и доп. с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г. Решение № 558 по Протокол № 75 от 21.10.2010 г., изм. с Решение № 701 по Протокол № 79 от 16.12.2010 г., изм. и доп. - Решение № 712 по Протокол № 80 от 20.12.2010 г., Решение № 450 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г., изм. и доп. с Решение № 507 по Протокол № 95 от 28.07.2011 г., изм. и доп. с Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., Решение № 508 по Протокол № 27 от 11.10.2012 г., Решение № 537 по Протокол № 28 от 25.10.2012 г., изм. с Решение № 4946 от 04.09.2012 г. на Адм. съд - София-град по адм. д. № 6140/2011 г., потвърдено с Решение № 2252 от 15.02.2013 г. на ВАС по адм. д. № 14322/2012 г., изм. и доп. с Решение № 370 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г., изм. с Решение № 369 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г. - в сила от 01.08.2013 г., изм. с Решение № 481 по Протокол № 46 от 12.09.2013 г., изм. и доп. с Решение № 701 по Протокол № 54 от 19.12.2013 г. - в сила от 01.01.2014 г., доп. с Решение № 454 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 30 се създават нови т. 6, 7, 8 и 9:

- „6. за поставяне на фирмена информационно-указателна таблица;
- 7. за поставяне на временен информационен елемент (хоругва);

8. за поставяне на информационни елементи, свързани с държавни, общински и други обществени събития с некомерсиален характер;

9. за поставяне на фирмениtotеми."

2. В чл. 64, ал. 1, т. 7д думите „по отделните проектни части" се заличават.

3. Чл. 82в се отменя.

4. В Приложение № 1 се създават нови т. 6, 7, 8 и 9:

„6. за поставяне на фирмена информационно-указателна таблица - 50.00 лв./месец/кв. м. информационна площ.

7. за поставяне на временен информационен елемент (хоругва) - 1.00 лв./ден/брой.

8. за поставяне на информационни елементи, свързани с държавни, общински и други обществени събития с некомерсиален характер - безплатно.

9. за поставяне на фирмени totемi - 50.00 лв./месец/кв. м. информационна площ.

Забележки:

1. Таксата по т. 6 за първия месец се заплаща при издаване на разрешението, съгласно Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община, а за всеки следващ месец - до 20-то число на предходния.

2. Таксата по т. 7 се заплаща при издаване на разрешението, съгласно Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община - за посочения в него период.

3. Таксата по т. 9 за първия месец се заплаща при издаване на разрешението, съгласно Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, а за всеки следващ месец - до 20-то число на предходния."

5. В т. 7д от Приложение № 4 думите „по отделните проектни части" се заличават.

6. Приложение № 28 се отменя.

§ 8. (в сила от 1.03.2015 г.) В Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община (приета с Решение № 4 по Протокол № 36 от 13.01.2005 г.; изм. и доп. с Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г.; изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.; доп. с Решение № 152 по Протокол № 35 от 12.03.2009 г.; изм. и доп. с Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г.; изм. и доп. с Решение № 450 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нов чл. 36а:

"чл. 36а. (1) Съоръженията, обектите и елементите, служещи за извършване на търговска дейност по тази наредба, поставени върху общински имоти, без разрешение за ползване на място, се премахват незабавно за сметка нарушителите след констатирането им от лицата по чл. 34, ал. 2.

(2) При необходимост премахването по ал. 1 се извършва със съдействието на органите на полицията.

(3) Съоръженията, обектите и елементите, за чието поставяне върху общински имоти е предвидено с Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община заплащане на такса за ползване по Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община се премахват по реда на ал. 1 и 2 с изключение на фирмени totemii и на съоръженията към обществените телефонни апарати."

2. Параграф 16 от Преходните и заключителни разпоредби се отменя;

3. Параграф 17 от Преходните и заключителни разпоредби се отменя.

§ 9. В Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община (приета с Решение № 332 по Протокол № 48 от 19.05.2005 г., изм. с Решение № 3 по Протокол № 67 от 12.01.2006 г., доп. с Решение № 515 по Протокол № 83 от 13.07.2006 г., изм. и доп. с Решение № 709 по Протокол № 88 от 28.09.2006 г., изм. и доп. с Решение № 250 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г., Решение № 364 по Протокол № 107 от 26.04.2007 г., Решение № 502 по Протокол № 110 от 31.05.2007 г., доп. с Решение № 645 по Протокол № 113 от 12.07.2007 г., изм. и доп. с Решение № 82 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г. (отменено с Решение № 378 по Протокол № 16 от 10.07.2008 г.), Решение № 301 по Протокол № 14 от 12.06.2007 г., Решение № 378 по Протокол № 16 от 10.07.2008 г., Решение № 460 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г., Решение № 630 по Протокол № 23 от 23.10.2008 г., чието прилагане е спряно с Решение № 153 по Протокол № 35 от 12.03.2009 г. доп. с Наредба № 1 за обществения ред на територията на Столична община - приета с Решение № 152 по Протокол № 35 от 12.03.2009 г., изм. и доп. - Решение № 494 по Протокол № 45 от 29.07.2007 г., Решение № 419 по Протокол № 70 от 22.07.2010 г., Решение № 108 по Протокол № 84 от 24.02.2011 г., Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., Решение № 320 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., Решение № 457 по Протокол № 22 от 13.09.2012 г., Решение № 480 по Протокол № 24 от 20.09.2012 г., Решение № 634 по Протокол № 32 от 20.12.2012 г., Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г. изм. - Решение № 4224 от 24.06.2014 г. на Адм. съд София-град) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 23, т. 9 добива следната редакция:

"9. поставянето на преместваеми елементи и/или обекти в обхвата на спирките на ППС по редовните линии на градския транспорт, с изключение на определените по реда на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, а за крайните спирки - и павилион за обслужване на персонала на дружеството-превозвач".

§ 10. С тази наредба се отменя Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (приета с Решение № 24 по Протокол № 4 от 20.12.2007 г., изм. и доп. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г., изм. с Решение № 83 по Протокол № 59 от 25.02.2010 г., изм. и доп. с Решение № 612 по Протокол № 76 от 04.11.2010 г., изм. с Решение № 10 от 18.01.2010 г. по адм. Дело № 1445/2010 г. на Адм съд - София-град, потвърдено с Решение № 12868 от 02.11.2010 г. по адм. дело № 6712/2010 г. на ВАС, изм. с влязло в сила Решение № 1261 от 18.03.2011 г. по адм. дело № 5843/2010 г. на Адм. съд - София-град, обявено на 05.05.2011 г.).

§ 11. (Изм. и доп. с Решение № 1 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) Чл. 34, ал. 1, чл. 52, ал. 3 и ал. 4, чл. 55, ал. 8, чл. 57, ал. 2, чл. 76, ал. 3, чл. 84, § 7 и § 8 влизат в сила на 1 март 2015 г.

§ 12. (Изм. и доп. с Решение № 1 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) Тази наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 56, ал. 2 и чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс и влиза в сила от деня на приемането ѝ.

§ 13. Тази наредба е приета с Решение № 717 на Столичния общински съвет на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 6.11.2014 година, Протокол № 71.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Наредбата за изменение и

допълнение на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, приета с Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.

.....

§ 58. До изработването и влизането в сила на кадастрална карта за съответната територия, схемите за поставяне и скиците с указан начин на поставяне се изработват върху комбинирана скица от действащия план за регулация и наличната графична информация по § 6, ал. 7 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията и данни за надземната и подземна инфраструктура.

§ 59. Започнатите производства за поставяне и премахване на преместваеми обекти и на реклами елементи се довършват по стария ред.

§ 60. Всички схеми за поставяне, одобрени преди влизане в сила на тази наредба, запазват действието си до приемането на нови схеми или до тяхното изменение или отмяна.

§ 61. Всички разрешения за поставяне, издадени до влизане в сила на тази наредба, запазват действието си при условията, при които са издадени.

§ 61а. В шестмесечен срок от влизане в сила на тази наредба търговските обекти се привеждат в съответствие с нормата на чл. 68, ал. 1, т. 3.

§ 62. В шестмесечен срок от влизане в сила на тази наредба Столичният общински съвет одобрява Приложение с технически стандарти и правила, на които трябва да отговарят индивидуалните проекти за разполагане на съоръженията по чл. 28, ал. 2, т 3 и чл. 286, ал 3 от НРУИДТСО.

§ 63. (1) Всички обекти по чл. 28, ал. 2, т. 3 и отговарящи на чл. 286, ал. 3 от НРУИДТСО, за които има одобрена схема за разполагане от главния архитект на Столична община, привеждат обектите си в съответствие с Приложението с технически стандарти и правила в 6-месечен срок за първите и 1-годишен срок за вторите от одобряването му.

(2) Разходите по ал. 1 са за сметка на собственика на търговския обект.

(3) Неизпълнението по ал. 1 е основание за прекратяване на разрешението за ползване на място от органа, който го е издал.

§ 64. Съоръженията за извършване на търговия на открито се привеждат в съответствие с изискването на чл. 22, ал. 3 от Наредбата на Столичен общински съвет за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община в едногодишен срок от влизане в сила на тази наредба.

§ 64а. (1) В срок от две години от влизане в сила на тази наредба главният архитект на Столична община одобрява общи схеми за разполагане на всички преместваеми обекти и реклами елементи върху имоти публична общинска собственост.

(2) В едногодишен срок от одобряване на схемите по ал. 1 за обектите и елементите по чл. 10, ал. 1, т. 1 и 3 се обявява конкурс за отдаването им под наем.

§ 65. В Наредбата на Столичен общински съвет за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община (Приета с Решение № 4 на СОС по Протокол № 36 от 13.01.2005 г.; изм и доп. - Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г.; изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.; изм. с Решение № 152 по Протокол № 35 от 12.03.2009 г.; изм. и доп. - Решение № 501 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г.; изм. и доп. - Решение № 450 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г.; изм. и доп. с Решение № 717 по Протокол № 71 от 6.11.2014 г, изм. и доп. с Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 2, т. 3, в заглавието на Глава Пета, в чл. 33у отпада текста "временни информационни елементи", а в Глава Пета, Раздел II се отменя.

2. В чл. 19 след тирето се добавя думата "паркове";

3. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:

а) Текстът на чл. 22 става ал. 1 и след думата съоръжения се поставя запетая и се добавя „площта, която заемат".

б) Създават се ал. 2, 3 и 4:

„(2) Площта по ал. 1 не може да надхвърля 3 м^2 , изчислена като проекция на най-големия правоъгълен контур, обхващащ най-външните точки на обемната фигура на съоръжението върху общинския терен.

(3) Техническите правила за разполагане на съоръженията за извършване на търговия на открыто се определят в Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.

(4) Схемите по ал. 1 се публикуват на интернет страницата на Направление "Архитектура и градоустройство" при СО и се изпращат за сведение на кмета на съответния район, на чиято територия за извършва дейността.";

4. В чл. 24, ал. 6 се правят следните изменения и допълнения:

а) Създава се нова т. 1:

„1. лице в неравностойно положение - безработно лице с трайни увреждания по Закона за насищаване на заетостта и Закона за защита от дискриминация или търговец, представяван от такова лице, което се доказва с предвидените в нормативните актове документи";

б) Сегашни т. 1, 2, 3 и 4 се преномерират на т. 2, 3, 4 и 5.

5. В чл. 25 се създава ал. 3:

„(3) Търговската дейност се извършва от лицето в неравностойно положение, когато при избора на кандидат се ползва критерия по чл. 24, ал. 6, т. 1, което обстоятелство се вписва в разрешението.".

6. Чл. 28, ал. 5 добива следната редакция:

„(5) Захранването с електрическа енергия на съоръженията по ал. 2 може да се извършва само от обекта, пред който са поставени и следва да бъде в съответствие с нормативните изисквания относно захранването с оглед запазване живота и здравето на граждани.";

6. В чл. 28б се правят следните изменения и допълнения:

а) В ал. 1 след думата „регулационни" се поставя „и", а след "граници" се добавя „и други специфични изисквания";

б) В ал. 2 след думата „поставянето" се добавя „на подиуми", а текста „както и заеманата от съоръженията по чл. 28, ал. 2, т. 1 площ" се заличава;

в) Създава се ал. 3:

„(3) По изключение, площта за разполагане на съоръженията по чл. 28, ал. 2, т. 1, може да бъде покрита с конзолно закрепени за фасадата на търговския обект тенти или чадъри на собствена конструкция и/или оградена с ветробрани от винил или стъкло с или без кашпи с озеленяване, въз основа на одобрена схема. Схемата се съгласува предварително от кмета на съответния район.";

г) Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се добавя изречение второ „Схемите се публикуват на интернет страницата на Направление „Архитектура и градоустройство" при СО и се изпращат за сведение на кмета на съответния район, на чиято територия за извършва дейността.":

д) Досегашната ал. 4 става ал. 5;

е) Създават се алинея 6 и 7:

„(6) За съоръженията по ал. 2 и 3 и тези по чл. 28, ал. 2, т. 3 се одобрява индивидуален проект от главния архитект на Столична община.

(7) Индивидуалните проекти по ал. 6 се изготвят при спазване изискванията в Приложение с технически стандарти и правила, одобрено от Столичния общински съвет към Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за

рекламната дейност на територията на Столична община, с която се уреждат техническите изисквания към съоръженията по чл. 28, ал. 1.";

7. В чл. 28в, ал. 2 след „заявлението“ се добавя „по ал. 1“, а след „чл. 28б“ се добавя „и индивидуалния проект, одобрен от главния архитект на Столична община, когато такъв се изисква по наредбата“;

8. В чл.33б, ал.2, трето по ред тире след „брой“ се добавя „(не повече от четири)“;

9. В чл. 34, ал. 3 текстът "упълномощени със заповед на кмета на СО" се заличава;

10. Чл. 35, ал. 4 се отменя:

11. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:

а) В ал. 1 след "чл. 23" се добавя „чл. 28“;

б) създава се ал. 10:

„(10) За ползване на поставени без разрешение за ползване на място фирмено информационно-указателна таблица и/или фирмен тотем се налага глоба от 100 до 3 000 лв. на физически лица. съответно имуществена санкция от 1 000 до 5 000 лв. на еднолични търговци и юридически лица“;

в) Досегашните ал. 10 и 11 стават ал. 11 и 12;

12. В Допълнителните разпоредби, § 3 става т.1 и се създават т.2 и т.3:

„2. „Ветробран“ е слюбяем и прозирен елемент от винил или стъкло,

който може да бъде поставен с цел защита от вятър и дъжд на маси за консумация на открито.

3. "Търговец" по смисъла на тази наредба е лице по смисъла на § 13, т. 2 от Закона за защита на потребителите.“.

§ 66. В Наредбата за общинската собственост се създава чл. 14а:

„Чл. 14а. (1) Части от тротоари, площи, алеи в парк и други свободни обществени пространства публична общинска собственост могат да се отдават под наем за поставяне на преместваеми обекти или на реклами елементи по реда на чл. 13 въз основа на схема за поставяне по чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията и Наредбата за преместваемите обекти, за реклами, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.

(2) Договорите за наем задължително съдържат следните клаузи:

1. при наличие на две установени с влязъл в сила акт нарушения на Наредбата за преместваемите обекти, за реклами, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, извършени от наемателя, договорите се прекратяват автоматично по вина на нарушителя;

2. при извършване от общината на дейности по ремонт, реконструкция и други подобни, засягащи отадените под наем публични площи по отношение на засегнатия обект и/или елемент, договорът за наем се прекратява временно или постоянно от деня на уведомяването за започване на мероприятиято, като общината не дължи обезщетение за причинените вреди, а наемната цена се намалява съответно;

3. при извършване от общината на дейности по ремонт, реконструкция и други подобни, засягащи отадените под наем публични площи по отношение на засегнатия обект и/или елемент, договорът за наем може да се продължи временно или постоянно за поставяне на обекта или елемента на друго място в близост (на не повече от 100 м), ако това е допустимо по Наредбата за преместваемите обекти, за реклами, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.

4. В случай, че в срока на действие на договора, настъпят промени в нормативната уредба или в устройствените условия, които правят обекта и

елемента недопустими по местоположение, действието на договора по отношение на засегнатия обект и/или елемент се прекратява с 6-месечно предизвестие. С прекратяване на договора издаденото разрешение за поставяне по реда на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община губи право действие". Наемната цена се намалява съответно.

5. Фактическото поставянето на преместваемите обекти и на рекламните елементи върху имоти - общинска собственост, както и тяхното премахване се извършва от предприятие или търговско дружество, избрано по реда на ЗОП".

§ 67. В Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси /Приета с Решение № 138 по Протокол № 73 от 9.03.2006 г. на Столичния общински съвет, изм. с Решение № 577 по Протокол № 84 от 20.07.2006 г., доп. с Решение № 201 по Протокол № 103 от 22.03.2007 г.. изм. и доп. с Решение № 456 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г., Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г., Решение № 514 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г., изм. с Наредба за общинската собственост - приета с Решение № 210 по Протокол № 87 от 14.04.2011 г., в сила от 10.05.2011 г., изм. и доп. с Решение № 560 по Протокол № 49 от 10.10.2013 г., изм. и доп. с Решение № 2 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г., изм. и доп. - Решение № 422 по Протокол № 85 от 9.07.2015 г., Решение № 451 по Протокол № 18 от 14.07.2016 г., Решение № 438 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., Решение № 445 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г./ се създава нова ал 4 на чл. 32:

„(4) Когато конкурса се провежда за отдаване под наем на имота по чл. 1, т. 2 за поставяне на преместваеми обекти по Наредбата на Столичен общински съвет за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община в критериите и методиката за оценка по ал. 1, т. 11 задължително се посочват мерки в защита на кандидати в неравностойно положение - безработни лица с трайни увреждания, което се доказва с предвидените в нормативните актове документи, съгласно Закона за насърчаване на заетостта и Закона за защита от дискриминация.

§ 68. (Отм. - Решение № 675 по Протокол № 61 от 27.09.2018 г.)

ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА към Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, приета с Решение № 858 по Протокол № 67 от 20.12.2018 г.

.....
§ 7. За периода 01.01.2019 г. до 01.01.2020 г., забраните по чл. 17а, ал. 2, т. 4 и по чл. 36а, ал. 6, относящи се до втора зона, се прилагат само за улиците и площадите, изброени в Приложение № 9 (ново) на НПОРИМДЕРДТСО.

Приложение № 1 към чл. 4

(Изм. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.)

ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМСТВАЕМИ ОБЕКТИ, РЕКЛАМНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ

1. Правила за поставяне на премстваеми обекти върху тротоари, площиади, алеи и пешеходни зони:

1.1. Преместващи обекти върху тротоари, площици, алеи и пешеходни зони могат да се поставят само при ширина на пространството ≥ 4.50 м., като:

1.1.1. при наличие на велоалея или паркоместа, ширината на пространството се измерва без ширината на велоалеята или паркоместата.

1.1.2. при наличие на улични стълбове, антипаркинг съоръжения и други препятствия в края на тротоара, ширината се измерва без ширината от външния ръб на бордюра до вътрешния ръб на съответните съоръжения.

1.1.3. при наличие на растителност /дървета, храсти, цветни лехи, кашпи и др./ ширината на пространството да се измерва без ширината, заемана от леглата на съответната растителност.

1.1.4. при наличие на други препятствия върху пространството, в т.ч. реклами съоръжения, информационни табели, пейки и други елементи на градското обзавеждане, възпрепятстващи движението на пешеходците, ширината се измерва без ширината, заемана от съответните препятствия.

1.1.5. Върху тротоарите се осигурява свободна ширина за пешеходно преминаване:

1.1.5.1. минимум 2.50 м. при улици с преобладаващо ниско и средноетажно застрояване;

1.1.5.2. минимум 3.0 м. при улици с преобладаващо високоетажно застрояване.

1.1.6. Това ограничение не се прилага при разполагане на елементите на спирките на МГТ в обхвата на спирката. В случаите, когато тротоара в обхвата на спирката е с ширина по-малка от 4.50, павилиона не може да има ширина по-голяма от тази на спирконавеса.

1.2. Преместващите обекти се поставят при спазване на следните разстояния:

- ≥ 15 м преди кръстовище на улица от първостепенната улична мрежа;
- ≥ 10 м преди кръстовище на улица от второстепенната улична мрежа;
- ≥ 6 м след кръстовище;
- ≥ 15 м до рекламен елемент или афишна колона;
- ≥ 30 м между два самостоятелни преместващи обекти;
- ≥ 0.80 м до външния ръб на бордюра.

2. Правила за разполагане на реклами елементи върху тротоари и в поземлени имоти:

2.1. Самостоятелните реклами елементи се класифицират според рекламината си площ (единственна) като:

- 2.1.1. Реклами елементи с площ от 24 m^2 до 60 m^2 ;
- 2.1.2. Реклами елементи с площ от 12 m^2 до 24 m^2 ;
- 2.1.3. Реклами елементи с площ от 2 m^2 до 12 m^2 ;
- 2.1.4. Реклами елементи с площ до 2 m^2 .

2.2. Елементите по т. 2.1.1. се поставят на разстояния по 2.3., увеличени с 30%.

2.3. Елементите по т. 2.1.2. се поставят на разстояние:

- ≥ 50.00 м преди и ≥ 30.00 м след кръстовище;

- ≥50,00 м до друг рекламен елемент с по-малка площ;
 - ≥60,00 м от тотем, разположен в публична общинска собственост;
 - ≥4,50 м от нивото на прилежащия терен до долнния ръб на рекламирания пано;
- между два рекламирани елемента от същия вид при градски магистрали и булеварди:
 - 1) I-ви клас - ≥300,00 м.;
 - 2) II-ри клас - ≥200,00 м.;
 - 3) III-ти клас - ≥150,00 м.

2.4. Елементите по т. 2.1.3. се поставят на разстояние:

- ≥30,00 м преди кръстовище на улица от първостепенната улична мрежа;
- ≥15 м преди кръстовища на улица от второстепенната улична мрежа;
- ≥10,00 м след кръстовище на улица от първостепенната улична мрежа;
- ≥6 м след кръстовище на улица от второстепенната улична мрежа;
- ≥ 1,00 м от бордюрната линия;
- ≥60 м на разстояние от тотем, разположен в публична общинска собственост;
- ≥2,50 м от нивото на прилежащия терен до долнния ръб на рекламирания пано;
- между два рекламирани елемента от същия вид при булеварди:
 - 1) I-ви клас - ≥ 100,00 м.;
 - 2) II-ри клас - ≥80,00 м.;
 - 3) III-ти и IV-ти клас и второстепенната улична мрежа - ≥60,00 м.

2.5. Елементите по т. 2.1.4 се поставят само във II-ра зона в публични градски пространства по одобрена схема при спазване на изискванията за елементи по 2.1.2. на разстояние не по-малко от 15 м един от друг.

2.6. При определяне на разстоянието до регулативните линии или имотни граници на елементите по т. 2.1.1 и 2.1.2 и 2.1.3., разположени в поземлени имоти, се прилагат нормативите за разполагане на застрояване със съответната височина в поземления имот (по отношение на класа улица, разстояния до регулативни и имотни граници, до съществуващо или предвидено по подробен устройствен план за строителство в съседни имоти).

2.7. Разстоянието при разполагане на елементите по т. 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.3 се измерва от проекцията на рекламирания елемент върху терена и до най-високата точка на елемента.

2.8. Рекламирани елементи върху калкани на сгради и стени без отвори се поставят на разстояние:

- ≥4,50 м от нивото на терена;
- ≤0,15 м. от повърхността на калкана (за елемента);
- ≤1,50 м от повърхността на калкана (за стойките за осветлението му).

Правилата по т. 2 се прилагат и за фирмени тотеми.

Приложение № 2 към чл. 5

- "Сливница";
- бул. "Македония";
 - ул. "Г. С. Раковски" в участъка от бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" до бул. "Кн. Дондуков";
 - ул. "Граф Игнатиев";
 - ул. "Ген. Гурко" - от ул. "Княз Александър Батенберг" до бул. "Васил Левски";
 - бул. "Кн. Дондуков" в участъка от ул. "Малко Търново" до бул. "Васил Левски";
 - ул. "Цар Иван Шишман" от ул. "Граф Игнатиев" до пл. "Народно събрание";
 - ул. "6-ти септември" в участъка от ул. "Граф Игнатиев" до бул. "Цар Освободител";
 - ул. "Солунска" в участъка от бул. "Витоша" до ул. "Граф Игнатиев";
 - ул. "Дякон Игнатий", без частта от пл. "Александър I Батенберг" до ул. "Славянска";
 - бул. "Стефан Стамболов";
 - бул. "Янко Сакъзов"
 - ул. "Оборище" от бул. "Васил Левски" до бул. "Евлоги и Христо Георгиеви";
 - ул. "Шипка";
 - ул. "Екзарх Йосиф" от бул. "Ст. Стамболов" до ул. "Георг Вашингтон";
 - ул. "Пиротска" от бул. "Ст. Стамболов" до ул. "Георг Вашингтон";
 - бул. "Александър Стамболийски" от пл. "Възраждане" до ул. "Лом".

2. Площади, както следва:

- "Руски паметник";
- "Лъвов мост";
- "Македония";
- "Славейков";
- "Възраждане";
- пред Народен театър "Иван Вазов".

3. Архитектурно-пространствената рамка на булевардите, улиците и площадите по т. 1 и т. 2 с изключение на терените на зелената система на Столична община.

Зона III включва:

1. Територията извън I-ва, II-ра и VI-та зона, ограничена от I-ви градски ринг.

Зона IV включва:

1. Улици от първостепенна улична мрежа II и III клас, разположени между I-ви и II-ри градски ринг.

2. Бул. "Тодор Александров" - от бул. "инж. Иван Иванов" до бул. "Вардар".

3. Булевардите и улиците от I-ви градски ринг.

4. Архитектурно-пространствената рамка на булевардите и улиците по т. 1, 2 и 3 с изключение на терените на зелената система на Столична община.

Зона V включва:

1. Улици от първостепенната улична мрежа I, II и III клас, извън I, II, III IV зона.

2. Булевардите и улиците от II-ри градски ринг

3. Архитектурно-пространствената рамка на булевардите и улиците по т. 1 и 2 с изключение на терените на зелената система на Столична община.

Зона VI включва:

Терените на зелената система на Столична община.

Зона VII включва:


Останалата част от територията на Столична община.



Забележки:


1. I-ви градски ринг обхваща архитектурно-пространствената рамка на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", бул. "Ген. Данаил Николаев", бул. "Сливница", бул. "Инж. Иван Иванов", пробив бул. "Пенчо Славейков" и бул. "Пенчо Славейков";

2. II-ри градски ринг обхваща архитектурно пространствената рамка на бул. "Г. М. Димитров", бул. "Асен Йорданов", проф. "Цветан Лазаров", ул. "Кривина", ул. "Боян Магесник", бул. "Ген. Данаил Николаев", бул. "Княгиня Марија Луиза", ул. "Никола Михайловски", ул. "Крум Стоянов", ул. "Богданци", бул. "Вардар", бул. "Никола Мушанов", бул. "Овча Купел", пробив бул. "Тодор Каблешков";

3. Неразделна част от това приложение е графичното изобразяване на описаните зони върху плана на град София, представени като приложение 2а и 2б.







Приложение № 3 към чл. 18, ал. 3

(Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.)

ТАБЛИЦА С ДАННИ КЪМ СХЕМИТЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И РЕКЛАМНИ ЕЛЕМЕНТИ

№ по ред в схемата	Вид на преместваеия обект	Функция на преместваеия обект	Покрита площ	Открита площ	GPS- координати	Забележки
1	2	3	4	5	6	7

Приложение № 4 към чл. 28, ал. 3

(Изм. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.)

ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПО КОЯТО СЕ ИЗДАВА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ, ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ, РЕКЛАМНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ

1. За преместваеии обекти по индивидуален проект

1.1. Архитектурна част:

1.1.1. Ситуационно решение в М 1:500 или 1:200, изясняващо графично и с координатите разполагането на обекта в план, отстояния до прилежащите регулационни линии, до други преместваеии обекти, реклами и ограничители в градската среда (стълбове, шахти, дървета и др.), подходи, входове и рампи към прилежащи обществено-обслужващи или жилищни обекти с траен устройствен статут. В случаите, в които се изисква схема за поставяне, ситуационното решение се изработва в съответствие с одобрената схема, като се прилага копие от нея и съгласуване с експлоатиращите дружества на инженерната инфраструктура;

1.1.2. Разпределение, фасади, характерни хоризонтални и вертикални разрези в М 1:50, 1:20, 1:10;

1.1.3. Детайли в подходящ мащаб;

1.1.4. Обяснителна записка.

1.2. Дизайнерска част:

1.2.1. Начин на обзвеждане;

1.2.2. Проект за графично и цветово оформление;

1.2.3. Други допълнителни материали (визуализации, перспективи, макети, колажи и др. доказващи адаптиране на обекта в градската среда -по избор на проектанта);

1.3. Инженерна част:

1.3.1. (изм. и доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Конструктивен проект, включително за фундамента на обекта и план за безопасност и здраве, изготовен съгласно изискванията на Наредба № 2/26.02.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи;

1.3.2. Проект за ел. инсталации с указан начин на захранване;

1.3.3. Проект за ВиК и начин на захранване;

1.3.4. Проект за ОиВ;

1.3.5. (изм. и доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.)

Проект по част „Геодезия“ - трасировъчен план, представен и в *.dwg формат и разработен в обхват мин. 50 м. във всички посоки, придружен с геодезически координати (БГС 2005 и GPS-координати).

1.3.6. (нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.)

Заснемане и експертна оценка на растителността или декларация за липса на дървесна растителност, заверена от компетентния административен орган.

Забележки:

1. Проектите по т. 1.3.2., 1.3.3. и 1.3.4. се представят само ако се предвижда съответното захранване;

2. Изискванията по т. 1.1.1. се отнасят и за обекти по типов проект.

2. За увеселителни преместваеми обекти по индивидуален проект

2.1. Документацията, изискуема по т. 1.

2.2. Проектна и техническа документация на съоръженията, предоставена от производителя, предварително съгласувани с органите по пожарна безопасност и санитарен контрол, комплектувани както следва:

2.2.1. Чертежи и параметри на конструкцията, както и на необходимите обслужващи помещения, договори за присъединяване към ВиК и ел. мрежите с временни инженерни връзки;

2.2.2. Изисквания към терена, включително уплътняване и дренаж при неблагоприятни атмосферни условия;

2.2.3. Подробни чертежи на важни компоненти и съставни части, монтажни схеми и др.;

2.2.4. Системи за безопасно функциониране, ограничители на скоростта, аварийни спирачки, контрол на достъпа до пултове за управление и др. /списък на системите и описание на тяхното действие/;

2.2.5. Мероприятия за обезопасяване на електрическата инсталация на съоръженията;

2.3. Технически изисквания на производителя при извършване монтажа на съоръженията;

2.4. Сертификат от независим орган за контрол за съответствие с БДС ЕЛ 13814.

2.4.1. За безопасност на конструкцията;

2.4.2. За безопасност на ел. захранването /ако има такова/.

2.5. Доклад за съответствие със съществените изисквания към строежите.

2.6. Декларация за извършване на монтажа от правоспособен изпълнител.

3. За елементи на градско обзвеждане

За елементи на градско обзвеждане могат да бъдат изисквани и редуцирани като обем и форма на представяне проекти или сертификати. спрямо описаното в т. 1, съобразно спецификата на обекта.

4. За покривна реклама, реклама върху калкани на сгради и фирмени

надписи.

4.1. Архитектурна част:

4.1.1. Ситуационно решение в М 1:1000 - изяснява местоположението на сградата и разполагането в план на рекламното съоръжение спрямо нея;

4.1.2. Фасадно и планово решение в М 1:100, 1:50 или 1:20 - показва местоположението и параметрите на рекламния елемент спрямо фасадата и плана на сградата.

4.1.3. Обяснителна записка.

4.2. Дизайнерска част:

4.2.1. За покривна реклама - лого на фирмата и детайли на буквите, начин на закрепване и др.;

4.2.2. Проект за графично и цветово оформление;

4.2.3. Други допълнителни материали (перспективи, макети, колажи и др. доказващи адаптиране на обекта в градската среда - по избор на проектанта);

4.3. Инженерна част:

4.3.1. Конструктивен проект и план за безопасност и здраве;

4.3.2. Проект за ел. инсталации с указан начин на захранване;

Забележка:

В зависимост от вида на фирмения надпис, могат да бъдат изисквани редуцирани като обем проектни материали по преценка на одобряващия орган.

5. За самостоятелни реклами елементи по индивидуален проект:

5.1. Архитектурна част:

5.1.1. Схема за поставяне или скица с указан начин на поставяне в М 1:1000 или 1:500 - изяснява графично и с коти разполагането на обекта в план, отстояния до прилежащите регулационни линии, до съществуващи преместваеми обекти, реклами, информационни елементи и други ограничители в градската среда (стълбове, шахти, дървета), подходи, входове и рампи към прилежащи обществено-обслужващи или жилищни обекти с траен устройствен статут;

5.1.2. Фасадно решение - показва вида и параметрите на рекламния елемент;

5.1.3. Детайли в подходящ мащаб;

5.1.4. Обяснителна записка.

5.2. Дизайнерска част:

5.2.1. Проект за графично и цветово оформление;

5.2.2. Допълнителни материали (фотомонтажи, перспективи, колажи и др. доказващи адаптиране на обекта в градската среда и спрямо съществуващите РИЕ и ПО);

5.3. Инженерна част:

5.3.1. (изм. и доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Конструктивен проект, включително за фундамента на обекта с част план за безопасност и здраве;

5.3.2. Проект за ел. инсталации с указан начин на захранване (ако има такова);

5.3.3. Част геодезия - трасировъчен план, представен в *.dwg формат и разработен в обхват мин. 50 м. във всички посоки, с оглед осигуряване на минималните сервитути до друг преместваем обект или рекламен елемент от Столичната схема.

Забележка:

Изискванията по т. 5.1.1. и т. 5.3.3. се отнасят и за елементи по типов проект.

6. За фирмени информационно-указателни табели по чл. 54, ал. 1

6.1. Схема за поставяне;

6.2. Типов проект;

6.3. Текстово и графично съдържание;

6.4. Визуализация, фотоматериали и др.

7. За предпазна мрежа е рекламно послание, при реставрационни и ремонтно-възстановителни работи по фасади на сгради

7.1. Архитектурен проект за фасадна реставрация и/или ремонтно-възстановителни работи, който обхваща:

7.1.1. Състояние на фасадата към момента - фото-документация и описание на засегнати участъци и детайли за ремонт и възстановяване;

7.1.2. Проект за реставрация и цветово оформление на цялата фасада и нейните елементи - дограма, детайли (еркери, балконски парапети, цокли, корнизи, фризове, пиластри, фронтони и др.) в М 1:50 или М 1:100, придружени с каталожен номер на бойте от картела на производителя;

7.1.3. Цветен фотомонтаж (визуализация), доказващ адаптация на реновираната сграда към прилежащото застрояване, по преценка на проектанта - силуетно решение;

7.1.4. Обяснителна записка, с която са определени: технология за изпълнение на възстановителните работи и мерките за топлинна ефективност, използвани материали;

7.1.5. План-график за изпълнение на предвиденото в предходните строително-монтажни работи.

7.2. Дизайнерски проект за оформление на предпазната мрежа с реклама.

7.3. План за безопасност и здраве.

8. За готов промишлен продукт на преместваем обект, на рекламен или информационен елемент или на елемент на градско обзавеждане, за който не е утвърден типов проект.

8.1. Архитектурна, дизайнерска и инженерна части - съгласно изискванията на предходните точки.

8.2. Сертификат за качество на конструкцията и използваните материали, съгласно изискванията на български и/или международни стандарти, съответно преведени, подписани и подпечатани от правоспособни лица, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията и на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

8.3. Декларация от възложителя (изпълнителя) за изпълнение и експлоатация на обекта в съответствие с изискванията на наредбата, одобрените проекти и план за безопасност и здраве.

Приложение № 5 към чл. 46

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРАЗНИЧНАТА УКРАСА

1. Поставяне на празнична украса по стълбовете на контактната мрежа на градския транспорт и на уличното осветление с напрежение до 1000 V се извършва при следните условия:

1.1. Височината на монтиране на елементите на празничната украса (тяхната най-ниско разположена част) върху стълбове на уличното осветление не трябва да бъде по-малка от 2,5 м.;

1.1.1. Изключения се допускат за гирлянди и други подобни елементи, които се увиват около стълбовете за улично осветление, само когато са захранени с напрежение до 36 V.

1.1.2. В зависимост от височината на монтиране на украсата на стълба се определя и съответния диаметър на скобата за закрепване.

1.1.3. Захранването на украсата се осъществява от електрическата мрежа, захранваща уличното осветление.

1.2. Конструкцията на елемента следва да бъде изпълнена на обтяжки или конзола, които да се прикрепят към стълба със скоба или лента стоманена корозионно устойчива на два срещуположни стълба по две и повече окачвания в

долния и горния край.

1.3. Вертикалните разстояния до най-горната част на носителната контактна мрежа при най-неблагоприятните ситуации трябва да бъдат не по-малко от 0.5 метра.

1.4. Задължителната минимална височина на окачване на украса на тролейбусна контактна мрежа не може да е по-малка от 8.50 м.

1.5. Хоризонталното разстояние (в план) от стълбовете на контактната мрежа трябва да бъде не по-малко от 1.5 м.

1.6. Окачването следва да бъде изпълнено с една степен на изолация, посредством съответно подбрани изолатори за напрежение до 1000 V.

2. Захранване на празничната украса:

2.1. Да се предвидят и използват кабели с надеждна изолация за напрежение 0,6/1000 V;

2.2. Кабелите за захранване на украсата следва да се монтират във вътрешната част на стълба, като се използват ревизионните отвори (вратичките) предвидени за улично осветление в долната част на стълба, а в горната част да се предвидят отвори за извеждане на кабела. Отворите, които се изпълняват в стените на стълбовете за прокарване на кабелите да са с възможно най-малък диаметър и да са снабдени с изолиращи втулки (щуцери). При невъзможност за изтегляне на кабела вътре в стълба, проектантът трябва да предложи решение съгласно действащите нормативни уредби и правилници.

2.3. С оглед безопасното присъединяване на елементите от празничната украса към мрежата на уличното осветление, да бъдат представени относимите сертификати и декларации за съответствие на всички елементи и празничната украса. Изискването е с цел осигуряване безопасността на гражданите, ел. инсталацията и съоръженията след точката на електрическо присъединяване (ел. табло, улично осветление/стълб).

2.4. Да се изиска подписане на декларация от страна на фирмата монтажник, организатор или доставчик относно гарантиране безопасността на материалите, елементите, ел. инсталацията и съоръженията след точката на присъединяване.

2.5. Електрическото присъединяване (подключване) на елементите и съоръженията на празничната украса към мрежата на уличното осветление (захранващото ел. табло/стълб) се извършва само от или в присъствието на правоспособен специалист от експлоатационното дружество.

3. Изисквания за заземяване и зануляване:

3.1. Съпротивлението на заземителна инсталация на стоманено-бетонни и метални стълбове в период на най-малка проводимост на почвата да не надвишава

50 Ω

3.1.1. Заземени стълбове на контактната мрежа са само тези, на които има прекъсвачни кутии за кабелни излази.

3.1.2. Заземени стълбове на улично осветление са само първи, трети, разклонителен и краен.

3.2. При закрепване на празничната украса към стълбовете на контактната мрежа и улично осветление металните части на елемента да се занулят.

4. Изисквания за безопасност при изработка, монтаж, демонтаж и експлоатация.

4.1. Конструкцията на елементите и транспарантите трябва да бъде достатъчно надеждна, осигурена против откачване. Същата е изложена на климатични въздействия - вятър, дъжд, бури и корозия в градски условия, което е предпоставка да се получат деформации, пукнатини и разкъсвания на конструктивните елементи.

4.2. Задължително се прави оглед след силна буря, за евентуалната поява

на повреди и предпоставки за авария от страна на фирмата, монтирала украсата в присъствието на производителя (доставчика).

4.3. Фирмата, която отговаря за украсата или специализираната фирма, провеждаща експлоатацията следи за неизправности в работата на уредбата (украсата) и за забелязани повреди, като се предприемат мерки за незабавното отстраняване на същите.

4.4. При забелязване на видими повреди коледните украси се изключват.

4.5. Окачването на празничната украса върху стълбовете се извършва от правоспособни лица с необходимата квалификационна група по електробезопасност.

4.6. Работа на височина с помощта на технически подемни средства се извършва от специално обучен и подложен на изпит персонал.

4.7. Съответните дейности по монтаж, ремонт и демонтаж на същите се извършва при пълно изключване на напрежение по контактната мрежа, нощем, при достатъчно добра осветеност на съответното място.

5. Съгласуване на проектите на празнична украса.

5.1. Проектната документация се подписва от лице с пълна проектантска правоспособност по съответните части и съдържа:

5.1.1. Дизайнерска част;

5.1.2. Инженерни части (конструкции, ел. част).

5.2. Фирмата монтажник, организатор или доставчик относно гарантиране безопасността на материалите, елементите, ел. инсталацията и съоръженията да е сертифицирана за дейността си по ISO 9001:2008; OHSAS 18001:2007;

5.3. Типовите проекти се съгласуват еднократно от експлоатационните предприятия „Столичен електротранспорт“ ЕАД, Поделение „Трансенерго и РП“ „Улично осветление“ ЕАД, направление „Архитектура и градоустройствство“, дирекция „Зелена система“ и Дирекция „Обществен ред, управление при ОМБР и защита при бедствия“, а индивидуалните - за всеки проект.

Приложение № 6 към чл. 67, ал. 3

(Изм. и доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.)

ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ (ПАМЕТНИЦИ, ПАМЕТНИ ПЛОЧИ И БАРЕЛЕФИ И ДР.)

1. За свободно стоящи монументално-декоративни елементи проектната документация се комплектува както следва:

1.1. Архитектурна и художествена част, съдържаща:

1.1.1. ситуация, изработена върху актуална кадастрална основа в М 1:500;

1.1.2. чертежи в подходящ мащаб с изгледи на паметника от всички страни и необходимите котировки, изясняващи обемно-пространственото решение;

1.1.3. настилки, озеленяване и благоустройство на прилежащи площи;

1.1.4. обемно-пластично решение на монумента;

1.1.5. визуализации, доказващи адаптация на паметника в градската среда (3D, фотомонтажи и др.);

1.1.6. обяснителна записка;

1.1.7. графично оформление на текста, в т. ч. шрифт, големина, разрядка, начин на изпълнение и материал.

1.2. (изм. и доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.)

Конструктивна част, включително за фундамента на обекта, съдържаща:

1.2.1. чертежи в подходящ мащаб, изясняващи вида, материалите и параметрите на носещата конструкция, кофражни, арматурни планове и статика;

1.2.2. обяснителна записка;

1.2.3. план за безопасност и здраве.

- 1.3. Част електро (ако има осветление на паметника).
2. За паметни площи и барелефи върху фасади на сгради проектната документация се комплектува както следва:
 - 2.1. Архитектурна част;
 - 2.1.1. ситуация, изработена върху актуална кадастрална основа;
 - 2.1.2. фасада на сградата и местоположението на паметната плоча или барелефа с котировки;
 - 2.1.3. визуализации, фотомонтажи и др.;
 - 2.1.4. обяснителна записка;
 - 2.1.5. графично оформление на текста, в т. ч. шрифт, големина, разрядка, начин на изпълнение и материал.
- 2.2. Конструктивно становище.
- 2.3. Част електро (ако има осветление).

Забележка:

Всички части на проектите се подписват и подпечатват от правоспособни проектанти, съгласно изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, а обемно-пластичното решение се подписва от правоспособен скулптор.

Приложение № 7 към чл. 79, ал. 2

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И НА РЕКЛАМНИ ЕЛЕМЕНТИ И НА УДОСТОВЕРЕНИЯТА ЗА ВЪВЕЖДАНЕТО ИМ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

№ по ред в схемата	Вид на ПО	Функция на ПО	Покрита площ	Открита площ	Одобрен проект	Разрешение за поставяне	Титуляр	Забележки
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Приложение № 8 към чл. 80, ал. 2

Доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И НА РЕКЛАМНИ ЕЛЕМЕНТИ ПО ИНДИВИДУАЛЕН ПРОЕКТ

1. Общи изисквания

- 1.1. Искане по образец до органа, издал разрешението за поставяне;
- 1.2. Копие от одобрената проектна документация, съдържаща и необходимите съгласувания и становища за въвеждане в експлоатация;
- 1.3. Копие от разрешението за поставяне;
- 1.4. Сертификат за безопасност на конструкцията и становище от лицензиран инженер конструктор, когато преместваемият обект е готов промишлен продукт;
- 1.5. Документ за собственост, договор със собственика на имота, съгласие

от съсобствениците;

1.6. Декларация от техническо лице - изпълнител за реализация на обекта съгласно одобрения проект;

1.7. Снимков материал в подкрепа на декларацията по предходната т. 1.6.;

1.8. Договори за присъединяване с доставчиците на вода и електрическа енергия, ако обектът е захранен с вода и електричество.

1.9. (нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) копие от протокола по чл. 24, ал. 4 от наредбата.

2. За увеселителни преместващи обекти

2.1. Инструкции за техническо обслужване и експлоатация за инженер - механициите;

2.1.1. периодична проверка на податливите към разглобяване, корозия, скъсване или др. елементи;

2.1.2. периодична техническа поддръжка - смазване, почистване и подмяна на бързо износащите се компоненти.

2.2. Инструкции за техническо обслужване и експлоатация за обслужващ персонал.

2.2.1. Инструкции, касаещи пътниците/посетителите:

2.2.1.1. максимален брой пътници в съоръжението и максимален брой за сегмент (гондола, кабина);

2.2.1.2. ограничения за възрастта, здравословно състояние, ръста или поведението на посетителите;

2.2.1.3. ограничения за пренасян багаж (опасни предмети, дрехи с опасност от повличане);

2.2.1.4. условия за качване, слизане и чакане на реда при съоръжението;

2.2.1.5. обезопасяване на пътниците чрез системи за удържане и заключване;

2.2.1.6. ограничения за разположението на публиката.

Забележка:

Тези инструкции се поставят на видно място, достъпно за посетителите.

2.2.2. Инструкции, касаещи работата на съоръжението:

2.2.2.1. максимална работна скорост, вкл. ако е предвидено в отделните части на цикъла на возене или в отделните оси;

2.2.2.2. продължителност на работния цикъл;

2.2.2.3. ограничения в работата на съоръжението при силен вятър, сняг, сеизмична дейност;

2.2.2.4. видими признания за дефекти, аварии и неизправности.

2.2.3. Инструкции към оператора:

2.2.3.1. инструкции за включване, ръководене и спиране на машините;

2.2.3.2. инструкции за насочване на посетителите, и проверка на тяхното обезопасяване при движение;

2.2.3.3. непрекъснато наблюдение поведението на посетителите и работата на съоръжението;

2.2.3.4. препоръки при възникнали проблеми - неизправности на съоръжението, опасно поведение на пътниците или трети лица, пожар, злополуки и т. н.

2.2.4. Оценка на риска, изготвена в съответствие с Наредба № 5 на Министерство на труда и социалната политика от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на навършване на оценка на риска, която се отнася за посетители и външни лица.

2.2.5. Дневник за техническо обслужване (води се от квалифициран специалист - инженер-механик):

2.2.5.1. идентификационна информация за съоръжението - данни на производителя, вносителя, сериен или фабричен номер или производствени маркировки на съоръжението;

2.2.5.2. доклад за монтажа на съоръжението, подписан от лицето-възложител и лицето-изпълнител;

2.2.5.3. информация за техническата поддръжка на съоръжението - начални и периодични изпитвания, периодична поддръжка и извънредни ремонти, документиране на опасни събития или неизправности.

2.2.5.4. дневник за техническа безопасност на труда, с данни за проведени начални, периодични и ежедневни инструктажи, съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

2.2.5.5. книга за реклами и забележки от граждани (потребителите) или горещ телефон за сигнали и констатирани от тях технически пропуски или опасност от инциденти, с оглед незабавното им отстраняване.

2.2.5.6. протокол от изпитване, удостоверяващ качествата на увеселителното съоръжение съгласно изискванията на българските и/или европейски стандарти.

Забележка:

Наличието на описаните документи по т. 2 се удостоверява с доклад от консултант по смисъла на Закона за устройство на територията. В зависимост от спецификата на увеселителния обект, обемът на необходимите документи може да бъде занижаван по преценка на консултанта, което се отразява в доклада.

Приложение № 9

(Ново - Решение № 858 по Протокол № 67 от 20.12.2018 г.)

Улици и площадни пространства във втора зона, за които се прилага § 7 от НИД на НПОРИМДЕРДТСО

1. Бул. "Витоша", в участъка от ул. "Алабин" до бул. "Ген. М. Д. Скобелев"

2. Бул. "Княз Александър Дондуков" в участъка от ул. "Малко Търново" до бул. "Васил Левски"

3. Бул. "Патриарх Евтимий"

4. Бул. "Прага"

5. Ул. "Граф Игнатиев"

6. Ул. "Цар Шишман" от ул. "Граф Игнатиев" до пл. "Народно събрание"

7. Площад "Петко Р. Славейков"

8. Площад "Гарибалди"

9. Всички публични пространства, прилежащи на изброените по-горе улици.